	P1 INGRESO AULAS	V1 AULA	R1 AULA
			
FORMA DE ABRIR	COMUN Cant. 2	CORREDIZA Cant.10	PAÑO FIJO AMURADA A MAMPOSTERIA Cant.10
MARCO	CHAPA DOBLADA B.W.G No. 16	ALUMINIO SISTEMA MODENA-ALUAR BLANCO 45°	ANCLADO A VIGA SUPERIOR E INFERIOR
HOJA	DOBLE CHAPA N°18. ALMA LLENA INTERIOR INYECTADO CON POLIURETANO EXPANDIDO	ALUMINIO SISTEMA MODENA-ALUAR BLANCO 45°	TUBO 30X20X2MM
VIDRIO	VIDRIO LAMINADO 3+3MM. TRANSPARENTE	VIDRIO TEMPLADO 5 MM + 9 CAMARA DE AIRE + TEMPLADO 5 MM	-
CONTRAVIDRIO	ALUMINIO	ALUMINIO	-
HERRAJES	BARRAL DE SEGURIDAD CERRADURA TIPO ACYTRA, DOBLE PALETA Y 4 COMBINACIONES	ALUMINIO SISTEMA 03 VA-ALUAR 04	-
PROTECCION	REJAS ADOSADAS (MODULO 02 VER PLANILLA DE REJAS) A LAS HOJAS DE CAÑO DE 30X10X1.6 MM (42 CAÑOS DE 0,75 M DE LONGITUD)	SEGUN PLANILLAS REJAS	-
TERMINACION	2 manos antioxido,2 manos esmalte sintético.	NEGRO	2 manos antioxido,2 manos esmalte sintético.

PLANILLA DE CARPINTERIA- SECTOR AULAS

Escala 1:75

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS Y GRAFICAS SON REFERENCIALES.
SE DEBERAN VERIFICAR EN OBRA, EN TODOS LOS CASOS Y SIN EXCEPCION.

UBICACION GEOREFERENCIAL:	FECHA: 08/ 2020	UBICACION: Calle ..... Bº	SUPERFICIE TOTAL: 73.93m2 SUPERFICIE CUBIERTA: 55.23m2 SUP. SEMI-CUBIERTA: 18.70m2		NOMENCLATURA CATASTRAL: XX-XX-XXX-XX	
NUMERO DE EXPEDIENTE: -------/2020	ESCALA: VARIAS 1: 75	PROYECTO: DIR. DE ARQUITECTURA	DIBUJO:	JEFE DPTO.: Arq. ANTINORI	SUBDIRECTOR: Arq. LEDESMA	DIRECTOR: Arq. MENDOZA

MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO URBANO
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA

OBRA: AMPLIACION DE ESCUELA "DR. A . OREAU". Bº VILLA LIBERTADOR	OBRA Nº: 1058
PLANO DE: PLANILLA DE ABERTURAS	PLANO: PC-01