

Subasta Electrónica Inversa Expte. 037.937/2020

PRESERVACIÓN Y PUESTA EN VALOR PARQUE SARMIENTO – ETAPA 1 – SECTOR LA LEONA – DESAGÜE PLUVIAL


NOTA ACLARATORIA N° 3

A través de la presente, por instrucciones de la Dirección de Arquitectura, se informa a las empresas interesadas que el Periodo de Lances de la Subasta de referencia, previsto para el día 17/02/2021, ha sido pospuesto para el día **22/02/2021, de 11:00 a 13:00 horas.-**

Por tal motivo, la presentación de la documentación para ser vinculados a la respectiva subasta, podrá realizarse hasta las 12:00 horas del día **jueves** 18 de febrero del 2021.-

Se adjunta además Plano de Intervención General del Parque Sarmiento.-

Atentamente.-



Cr. Claudio Esteban Faner
Matr. 50.00369-1
DIRECTOR DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA



REFERENCIAS	
NUEVOS EQUIPAMIENTOS Y OBJETOS:	
	NUEVO CORDÓN H+A*
	BASURERO (ver ficha)
	LUMINARIA ESCALA PEATÓN (ver ficha)
	BICICLETERO (ver ficha)
	NUEVO BEBEDERO (ver ficha)
	SEÑALÉTICA (ver ficha)
	LUMINARIA BAJA ORNAMENTAL (ver ficha)
	SOLADO DE ÁREAS DE PERMANENCIA
	SOLADO DE ADOQUÍN COLOR ROJO
	ÁREAS A FORESTAR CON ARBUSTOS
	H+ ALISADO IN SITU
	NUEVO SENDERO-FLEXIBLE INCL. CORDÓN H+
	SOLADO FLEXIBLE EN SENDERO EXIST.
	CICLOVÍA EXISTENTE YA PINTADA
	SOLADO ANTI GOLPE S/PIEGO
	VEREDAS DE HORMIGÓN RODILLADO

NOTA 1: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA.

NOTA 2: SE REUTILIZARÁN LOS CORDONES PREMOLEADOS DE LOS SENDEROS EXISTENTES QUE ESTÉN MARCADOS EN EL PLANO COMO "DEMOLICIÓN" PARA LA EJECUCIÓN DE NUEVOS SENDEROS. EN AQUELLAS ZONAS QUE POR SU TRAZADO CURVILÍNEO NO SE PUEDIERAN COLOCAR, SE REALIZARÁ UN CORDÓN DE H+A* IN SITU.

NOTA 3: LA EXTRACCIÓN DE BEBEDEROS NO IMPLICA LA ANULACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE AGUA EXISTENTE. LA MISMA DEBERÁ SER CONSIDERADA PARA ALIMENTAR LOS NUEVOS BEBEDEROS INDICADOS.

NOTA 4: SE DEBERÁ CONSULTAR EL ARCHIVO DIGITAL PARA VISUALIZAR LA INTERVENCIÓN CON LUMINARIAS SOBRE LA CALLE RICHIERI Y LA CALLE LA CORUÑA.

NOTA 5: AQUELLOS ELEMENTOS TALES COMO SOLADOS, RAMPAS Y OTROS QUE SE ENCUENTREN DIBUJADOS SOBRE LA ACEQUIA DE LA AV. DEODORO ROCA, SERÁN EJECUTADOS EN ESA POSICIÓN SIN ANULARLA, MODIFICAR SU RECORRIDO U OBSTRUIRLA.

NOTA 6: LAS RAMPAS NO DEBERAN SUPERAR UNA PENDIENTE DEL 8% Y AQUELLAS QUE SE EJECUTEN EN ESQUINA COPIANDO LA CURVATURA DE LA MISMA NO PODRAN TENER SOBRE SALTOS MAYORES A 2 CM.

NOTA 7: SE DEBERÁ INCORPORAR ILUMINACIÓN A NIVEL PEATONAL EN LOS POSTES DE LUZ EXISTENTES SOBRE LA CALLE JULIO ARGENTINO ROCA ENTRE LA AV. RICHIERI Y LA ROTONDA DEL DANTE.

MUNICIPALIDAD DE CORDOBA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO



ESTABLECIMIENTO:

PARQUE SARMIENTO

OBRA:

PRESERVACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PARQUE SARMIENTO - ETAPA 1 - SECTOR LA LEONA
DESAGUE PLUVIAL TRAMO: CALLE PTE. JULIO A. ROCA

DIST: ZONA: MANZ: PARC: MANZ OF: LOTE OF:

CALLE: BARRIO: NUEVA CORDOBA

LOCALIDAD: CORDOBA DPTO.: CAPITAL

SUP. TERRENO m² SUP. EXISTENTE m² SUP. EXIST. A REFAC. m² SUP. A DEMOLER m² SUP. A CONSTRUIR m² SUP. CUBIERTA TOTAL m²

PLANO DE: ETAPA 1- SECTOR "LA LEONA" - INTERVENCIÓN GENERAL- Nº: A2

ESCALA: 1:750

DIRECCION GENERAL DE PROYECTO

PROYECTISTAS: firma:

ESPECIALISTAS: firma:

COLABORADOR: firma:

DIBUJANTE: firma:

JEFE DIVISION: firma:

JEFE DE AREA: firma:

FECHA: PROYECTO: Febrero 2020 Nº DE CARPETA: Nº DE CARPETA CATASTRAL:

EMISION:

SECTOR DE INTERVENCIÓN