

## Subasta Electrónica Inversa Expte. 004.850/2021

**AMPLIACIÓN DE ESCUELAS MUNICIPALES: BRIG. SAN MARTIN – B° JOSÉ HERNANDEZ; ARTURO ZANICHELLI – B° PARQUE LICEO; EMILIO B. LAZCANO – B° VILLA URQUIZA.**

### NOTA ACLARATORIA N° 2

A través de la presente, por instrucciones de la Dirección de Compras y Contrataciones, dependiente de la Secretaría de Economía y Finanzas, se procede a rectificar el Art. 01° - OBJETO del Pliego de Condiciones Particulares, a saber:

Art. 01 – OBJETO:

Obra de construcción en la Escuela Municipal Brig. San Martin.

La superficie a construir es de:

- 60,42 metros cuadrados de aulas.
- 14,74 metros cuadrados de galería de vinculación.

El sistema constructivo es de fundación superficial, mampostería revocada con carpintería de aluminio y chapa según función, cubierta de chapa pre pintada tipo panel o sándwich. Debe incluir instalación eléctrica, calefacción por calefactores de tiro balanceado y ventiladores axiales para su adecuación térmica.

Obra de construcción en la Escuela Municipal Arturo Zanichelli.

La superficie a construir es de:

- 54,75 metros cuadrados de aulas.
- 21,00 metros cuadrados de galería de vinculación.


El sistema constructivo es de fundación superficial, mampostería revocada con carpintería de aluminio y chapa según función, cubierta de chapa pre pintada tipo panel o sándwich. Debe incluir instalación eléctrica, calefacción por calefactores de tiro balanceado y ventiladores axiales para su adecuación térmica.

Obra de construcción en la Escuela Municipal Emilio B. Lazcano.

La superficie a construir es de:

- 54,75 metros cuadrados de aulas.
- 18,50 metros cuadrados de galería de vinculación.

Arq. GIROLDI MARIA BELEN  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA



Dr. CLAUDIO ESTEBAN FANCR  
DIRECTOR DE COMPRAS  
Y CONTRATACIONES  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA



"A 25 años de la sanción de la Carta Orgánica Municipal"

El sistema constructivo es de fundación superficial, mampostería revocada con carpintería de aluminio y chapa según función, cubierta de chapa pre pintada tipo panel o sándwich. Debe incluir instalación eléctrica, calefacción por calefactores de tiro balanceado y ventiladores axiales para su adecuación térmica.

Atentamente.-

  
Arq. GIROLDI MARIA BELEN  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA



  
Cr. CLAUDIO ESTEBAN FANCOR  
DIRECTOR DE COMPRAS  
Y CONTRATACIONES  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA