



Secretaría de
Desarrollo Urbano

Dirección de
Arquitectura



Municipalidad
de Córdoba

EXPT. N° 00054

AÑO 21

FOLIO 16

OBRA : Reparación plaza "12 de Octubre" - B° Villa Libertador.

ESTRUCTURA DE COSTOS

ITEM	DESIGNACION DE LAS TAREAS				UD	\$UNITARIO	CANTIDAD	\$TOTAL MAT.	\$TOTAL M. O.	\$TOTAL EQUIPOS	\$TOTAL ITEM	% MATERIALES	% MANO OBRA	% EQUIPOS	% ITEM
1	DEMOLICIONES														
01.01	Demolición de solados (piedra bola - H° peinado)				m2	\$ 698,37	3.300,00	\$ 0,00	\$ 1.705.422,47	\$ 599.202,49	\$ 2.304.624,96	0,00%	74,00%	26,00%	4,249%
01.02	Demolición de mampostería (canteros)				m3	\$ 3.145,68	22,25	\$ 0,00	\$ 60.192,59	\$ 9.798,79	\$ 69.991,38	0,00%	86,00%	14,00%	0,129%
01.03	Demolición de rampas existentes				m2	\$ 698,37	65,00	\$ 0,00	\$ 32.683,77	\$ 12.710,36	\$ 45.394,13	0,00%	72,00%	28,00%	0,084%
01.04	Demolición de cordón de H°				ml.	\$ 86,40	335,00	\$ 0,00	\$ 19.971,36	\$ 8.972,64	\$ 28.944,00	0,00%	69,00%	31,00%	0,053%
01.05	Extracción equipamiento urbano y juegos				gl	\$ 57.600,00	1,00	\$ 0,00	\$ 44.928,00	\$ 12.672,00	\$ 57.600,00	0,00%	78,00%	22,00%	0,106%
01.06	Extracción de mástil y demolición de basamento				gl	\$ 5.472,00	1,00	\$ 0,00	\$ 3.720,96	\$ 1.751,04	\$ 5.472,00	0,00%	68,00%	32,00%	0,010%
01.07	Extracción de árboles				ud.	\$ 11.874,07	13,00	\$ 0,00	\$ 115.772,18	\$ 38.590,73	\$ 154.362,91	0,00%	75,00%	25,00%	0,285%
01.08	Traslados de elementos existentes recuperables. Camión.				ud.	\$ 9.000,00	2,00	\$ 0,00	\$ 5.040,00	\$ 12.960,00	\$ 18.000,00	0,00%	28,00%	72,00%	0,033%
01.09	Retiro de material de demolición en contenedor				ud.	\$ 7.871,76	60,00	\$ 0,00	\$ 99.184,18	\$ 373.121,42	\$ 472.305,60	0,00%	21,00%	79,00%	0,871%
2	TRABAJOS PREPARATORIOS														
02.01	Ejecución de obrador				mes	\$ 9.667,66	3,00	\$ 10.441,07	\$ 13.921,43	\$ 4.640,48	\$ 29.002,98	36,00%	48,00%	16,00%	0,053%
02.02	Vallado del sector de trabajo				ml.	\$ 1.612,80	310,00	\$ 369.976,32	\$ 114.992,64	\$ 14.999,04	\$ 499.968,00	74,00%	23,00%	3,00%	0,922%
02.03	Delimitación del sector de trabajo				gl	\$ 43.200,00	1,00	\$ 35.424,00	\$ 6.048,00	\$ 1.728,00	\$ 43.200,00	82,00%	14,00%	4,00%	0,080%
02.04	Baños químicos				mes	\$ 10.608,00	3,00	\$ 11.456,64	\$ 15.275,52	\$ 5.091,84	\$ 31.824,00	36,00%	48,00%	16,00%	0,059%
02.05	Cartel de obra				un	\$ 76.891,11	1,00	\$ 73.815,47	\$ 3.075,64	\$ 0,00	\$ 76.891,11	96,00%	4,00%	0,00%	0,142%
3	EXCAVACIONES Y TERRAPLENAMIENTO														
03.01	Excavación para zapatas, vigas de fundación y bases de columnas.				m3	\$ 2.527,41	73,25	\$ 0,00	\$ 88.863,74	\$ 96.269,05	\$ 185.132,78	0,00%	48,00%	52,00%	0,341%
03.02	Terraplenamiento.				m3	\$ 1.815,77	295,00	\$ 117.843,34	\$ 139.269,41	\$ 278.538,81	\$ 535.651,56	22,00%	26,00%	52,00%	0,988%
4	HORMIGÓN ARMADO														
04.01	H° A° para zapatas, vigas de fundación, arriostramiento y cabezales				m3	\$ 34.622,16	26,00	\$ 378.074,02	\$ 450.088,12	\$ 72.014,10	\$ 900.176,24	42,00%	50,00%	8,00%	1,660%
04.02	H° A° para vigas y columnas de encadenados, dados y dinteles.				m3	\$ 54.432,00	2,10	\$ 48.009,02	\$ 54.867,46	\$ 11.430,72	\$ 114.307,20	42,00%	48,00%	10,00%	0,211%
04.03	Basamento de H° A° para mastiles				gl	\$ 62.748,00	1,00	\$ 26.354,16	\$ 30.119,04	\$ 6.274,80	\$ 62.748,00	42,00%	48,00%	10,00%	0,116%
04.04	Tapa de H° A° para bancos (s/detalle)				m3	\$ 66.268,80	26,00	\$ 654.735,74	\$ 861.494,40	\$ 206.758,66	\$ 1.722.988,80	38,00%	50,00%	12,00%	3,177%
5	ASLACIONES														
05.01	Asiación hidrófuga horizontal				m2	\$ 2.424,18	172,00	\$ 66.713,50	\$ 341.906,69	\$ 8.339,19	\$ 416.959,37	16,00%	82,00%	2,00%	0,769%
05.02	Asiación hidrófuga vertical				m2	\$ 1.829,97	236,00	\$ 64.780,81	\$ 358.453,82	\$ 8.637,44	\$ 431.872,07	15,00%	83,00%	2,00%	0,796%
6	ALBAÑILERÍA														
06.01	Mampostería de fundacion				m3	\$ 19.666,96	19,50	\$ 207.093,07	\$ 153.402,28	\$ 23.010,34	\$ 383.505,69	54,00%	40,00%	6,00%	0,707%
06.02	Mampostería armada de ladrillo visto junta enrasada.				m2	\$ 16.329,57	31,45	\$ 297.867,71	\$ 190.019,06	\$ 25.678,25	\$ 513.565,01	58,00%	37,00%	5,00%	0,947%
7	REVOQUES														
07.01	Revoque impermeable				m2	\$ 2.268,03	260,00	\$ 129.731,32	\$ 436.368,97	\$ 23.587,51	\$ 589.687,80	22,00%	74,00%	4,00%	1,087%
8	PISO, CONTRAPISOS Y CARPETA														
08.01	Borde rampeado de H° A° con terminación peinada				m3	\$ 29.024,64	112,00	\$ 1.235.288,68	\$ 1.885.440,61	\$ 130.030,39	\$ 3.250.759,68	38,00%	58,00%	4,00%	5,994%
08.02	Hormigón alisado mecánico con endurecedor (Cancha de basquet)				m2	\$ 3.744,00	135,00	\$ 267.883,20	\$ 222.393,60	\$ 15.163,20	\$ 505.440,00	53,00%	44,00%	3,00%	0,932%
08.03	Piso de adoquines intertrabados e: 8 cm				m2	\$ 3.534,75	3.477,00	\$ 5.039.033,56	\$ 6.882.582,42	\$ 368.709,77	\$ 12.290.325,75	41,00%	56,00%	3,00%	22,662%
08.04	Piso continuo de caucho reciclado colcado in situ				m2	\$ 16.216,42	205,00	\$ 1.861.644,56	\$ 1.396.233,42	\$ 66.487,31	\$ 3.324.365,28	56,00%	42,00%	2,00%	6,140%
08.05	Cordón in situ				m3	\$ 40.391,90	15,50	\$ 256.690,52	\$ 350.601,69	\$ 18.782,23	\$ 626.074,44	41,00%	56,00%	3,00%	1,154%
08.06	Junta de contracción, articulación o dilatación				ml.	\$ 1.028,46	520,00	\$ 213.919,68	\$ 299.487,55	\$ 21.391,97	\$ 534.799,20	40,00%	56,00%	4,00%	0,986%
08.07	Reparación de piso existente				m2	\$ 2.061,96	60,00	\$ 66.807,66	\$ 49.487,16	\$ 7.423,07	\$ 123.717,89	54,00%	40,00%	6,00%	0,228%
9	PAVOS														
09.01	Reparación de piso existente				m2	\$ 2.061,96	60,00	\$ 66.807,66	\$ 49.487,16	\$ 7.423,07	\$ 123.717,89	54,00%	40,00%	6,00%	0,228%

E) presente presupuesto asciende a la suma de pesos: CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS confeccionado con precios vigentes al mes de Abril del 2021