

MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA.


SECRETARÍA DE EDUCACION

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA y EQUIPAMIENTO

OBRA : Escuela ANGEL GASTALDI - B° COLONIA LOLA - CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA.-

COMPUTO Y PRESUPUESTO						
ITEM	DESIGNACION DE LAS TAREAS	UD	\$/UNITARIO	CANTIDAD	\$/TOTAL ITEM	%
1	TRABAJOS PREPARATORIOS					
01.01	Provision de Obrador (deposito y oficina)y baños quimicos.-	mes	\$ 22.630,34	5,00	\$ 113.151,70	1,97
01.02	Cerramiento de obra (puntal,malla y 1/2 sombra).-	gl.	\$ 1.219,68	50,00	\$ 60.984,00	1,06
01.03	Replanteo	gl.	\$ 26.770,04	1,00	\$ 26.770,04	0,47
01.04	Cartel de obra	un	\$ 24.838,19	1,00	\$ 24.838,19	0,43
01.05	Limpieza de cañerías pluviales (cañerías, canaletas y bajadas).-	gl.	\$ 14.062,50	1,00	\$ 14.062,50	0,25
01.06	Limpieza de zanjas.-	gl.	\$ 16.875,00	1,00	\$ 16.875,00	0,29
01.07	Estudio de escurrimientos de aguas.	gl.	\$ 11.250,00	1,00	\$ 11.250,00	0,20
2	DEMOLICIONES					
02.01	Demolición de zocalo exterior	ml.	\$ 434,24	0,00	\$ 0,00	0,00
02.02	Demolición parcial de platea (aula existente)	m2	\$ 939,26	0,00	\$ 0,00	0,00
02.03	Demolición de playon existente	gl.	\$ 46.832,50	1,00	\$ 46.832,50	0,82
02.04	Retiro de material de demolición en contenedor	ud.	\$ 6.901,54	1,00	\$ 6.901,54	0,12
3	MOVIMIENTOS DE TIERRA					
03.01	Excavación para desagües pluviales	m3	\$ 1.540,88	12,00	\$ 18.490,56	0,32
03.02	Excavación para plateas.-	m3	\$ 1.725,00	12,00	\$ 20.700,00	0,36
03.03	Relleno y compactacion c/ mat. aporte 0:20 . (aulas)	m3	\$ 3.947,63	10,00	\$ 39.476,30	0,69
4	ESTRUCTURAS METALICAS					
04.01	Perfiles "C" bajo cubierta de chapa (sector aula)	gl.	\$ 178.718,19	1,00	\$ 178.718,19	3,11
04.02	Perfiles "C" bajo cubierta de chapa (sector galerías)	gl.	\$ 87.012,02	0,00	\$ 0,00	0,00
04.03	Columnas metalicas. (doble UPN)	gl.	\$ 74.637,51	1,00	\$ 74.637,51	1,30
5	HORMIGÓN ARMADO					
05.01	H° A° para platea.	m3	\$ 28.858,50	11,55	\$ 333.315,68	5,81
05.02	H° A° para columnas y vigas de encadenados, dados y dinteles.	m3	\$ 51.166,99	3,88	\$ 198.527,92	3,46
05.03	H° A° para canaletas pluviales	m3	\$ 36.427,05	1,20	\$ 43.712,46	0,76
6	ALBAÑILERÍA					
06.01	Mampostería de fundacion de ladrillos comunes	m3	\$ 24.874,93	1,40	\$ 34.824,90	0,61
06.02	Mampostería de ladrillos huecos cerámicos portante e:0,18m	m2	\$ 2.609,39	97,80	\$ 255.198,34	4,45
06.03	Junta vertical (entre mampost. nueva y existente)	ml.	\$ 1.361,25	6,00	\$ 8.167,50	0,14
7	 AISLACIONES					
07.01	Aislación hidrófuga horizontal	m2	\$ 3.021,82	5,75	\$ 17.375,47	0,30
07.02	Aislación hidrófuga vertical	m2	\$ 2.191,90	11,50	\$ 25.206,85	0,44
8	CUBIERTA					
08.01	Cubierta de chapa FOILROOF para aulas	m2	\$ 9.224,64	65,70	\$ 606.059,11	10,56
08.02	Babetas y cumbresas de chapa prepintada (s/detalles)	gl.	\$ 133.456,17	1,00	\$ 133.456,17	2,33
08.03	Cenefas de chapa plegada prepintada (s/detalles)	gl.	\$ 98.524,55	1,00	\$ 98.524,55	1,72
08.04	Cubierta de chapa en galería	m2	\$ 4.159,98	0,00	\$ 0,00	0,00
9	REVOQUES					
09.01	Revoque común a la cal en interiores	m2	\$ 1.362,09	92,20	\$ 125.584,70	2,19
09.02	Revoque común a la cal en exteriores	m2	\$ 2.250,31	95,00	\$ 213.779,45	3,73
09.03	Revoque impermeable (canaletas)	m2	\$ 3.996,90	3,70	\$ 14.788,53	0,26
10	CIELORRASO					
10.01	Cielorraso de placas de yeso desmontables (sector aulas)	m2	\$ 2.450,00	49,00	\$ 120.050,00	2,09
10.02	Ajuste de cielorraso junta tomada c/buña perim. (aulas)	m2	\$ 2.571,40	12,30	\$ 31.628,22	0,55
10.03	Cielorraso junta tomada con placa superbord en ingresos	m2	\$ 2.655,20	1,00	\$ 2.655,20	0,05
10.04	Cielorraso de chapa trapezoidal prep.	m2	\$ 3.996,63	0,00	\$ 0,00	0,00

Dr. Horacio Ademar Ferreyra
Secretario de Educación
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA





11	PISO Y CARPETA					
11.01	Contrapiso de H° s/platea.	m2	\$ 1.040,81	65,00	\$ 67.652,65	1,18
11.02	Carpeta cementicia (b/piso granítico)	m2	\$ 651,77	49,00	\$ 31.936,73	0,56
11.03	Piso de mosaico granítico compacto 40x40	m2	\$ 5.128,33	49,00	\$ 251.288,17	4,38
11.04	Contrapiso de H° terminación peinada c/borde alisado. (vereda exterior).-	m2	\$ 2.062,85	15,00	\$ 30.942,75	0,54
11.05	Tapa rejilla de H° P°.-	m2	\$ 2.827,32	12,00	\$ 33.927,84	0,59
11.06	Salva nivel	m2	\$ 1.328,58	3,12	\$ 4.145,17	0,07
12	ZÓCALOS					
12.01	Zócalo granítico compacto	ml.	\$ 857,59	28,80	\$ 24.698,59	0,43
12.02	Zócalo de cemento estucado	ml.	\$ 581,25	28,80	\$ 16.740,00	0,29
13	UMBRALES					
13.01	Umbral de aluminio	ml.	\$ 995,07	2,40	\$ 2.388,17	0,04
14	ANTEPECHOS					
14.01	Antepecho de H° P° (ventanas)	ml.	\$ 1.715,41	7,00	\$ 12.007,87	0,21
15	CARPINTERÍAS					
15.01	Carpinterías de chapa doblada n° 18 (puertas aulas).-	gl	\$ 288.745,00	1,00	\$ 288.745,00	5,03
15.02	Carpinterías de aluminio.(ventanas línea moderna)	gl	\$ 503.100,00	1,00	\$ 503.100,00	8,77
15.03	Barral antipánico (s/detalle)	ud	\$ 44.514,92	1,00	\$ 44.514,92	0,78
16	HERRERÍA					
16.01	Rejas en ventanas y puertas, s/detalle. (tubos 30x20)	gl	\$ 122.108,73	1,00	\$ 122.108,73	2,13
17	PINTURA					
17.01	Pintura latex interior	m2	\$ 680,02	64,20	\$ 43.657,03	0,76
17.02	Pintura latex en cielorraso	m2	\$ 1.126,00	65,00	\$ 73.189,74	1,28
17.03	Esmalte sintético sobre carpintería y herrería .-	m2	\$ 1.566,10	13,00	\$ 20.359,25	0,35
17.04	Pintura esmalte sintético en muros interiores	m2	\$ 1.321,76	28,00	\$ 37.009,39	0,64
18	VIDRIOS Y ESPEJOS					
18.01	Vidrio laminado 3 + 3	m2	\$ 2.840,00	13,47	\$ 38.241,00	0,67
19	VARIOS					
19.01	Señalética	gl	\$ 3.532,55	1,00	\$ 3.532,55	0,06
19.02	Pizarra blanca (para marcador).	gl	\$ 12.143,12	1,00	\$ 12.143,12	0,21
20	INSTALACION CONTRA INCENDIO	gl	\$ 20.367,32	1,00	\$ 20.367,32	0,35
21	INSTALACION DE GAS	gl	\$ 303.578,41	1,00	\$ 303.578,41	5,29
22	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	gl	\$ 741.180,66	1,00	\$ 741.180,66	12,92
23	INSTALACION DE VOZ Y DATOS	gl	\$ 28.211,28	1,00	\$ 28.211,28	0,49
24	LIMPIEZA DE OBRA (PERIODICA Y FINAL)	gl	\$ 45.981,91	1,00	\$ 45.981,91	0,80
25	DOCUMENTACION CONFORME A OBRA	gl	\$ 20.514,21	1,00	\$ 20.514,21	0,36
TOTAL GENERAL					\$ 5.738.705,53	100,00

El presente presupuesto asciende a la suma de pesos: CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCO con 53/00 confeccionado con precios vigentes al mes de MARZO de 2021



Horacio Ademar Ferreyre
Secretario de Educación
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA.

SECRETARÍA DE EDUCACION

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Exp. N° 00.5643 Año 2021 Folio 34

OBRA : Escuela OSCAR SOTO LOPEZ - B° LOS SAUCES - CONSTR. DE 1 AULA CON GALERIA DE VINCULACION

COMPUTO Y PRESUPUESTO						
ITEM	DESIGNACION DE LAS TAREAS	UD	\$/UNITARIO	CANTIDAD	\$/TOTAL ITEM	%
1	TRABAJOS PREPARATORIOS					
01.01	Provision de Obrador (deposito y oficina)y baños quimicos.-	mes	\$ 22.630,34	5,00	\$ 113.151,70	1,86
01.02	Cerramiento de obra (puntal,malla y 1/2 sombra).-	gl.	\$ 1.219,68	50,00	\$ 60.984,00	1,00
01.03	Replanteo	gl.	\$ 26.770,04	1,00	\$ 26.770,04	0,44
01.04	Cartel de obra	un	\$ 24.838,19	1,00	\$ 24.838,19	0,41
01.05	Limpieza de cañerías pluviales (cañerías, canaletas y bajadas).-	gl.	\$ 14.062,50	1,00	\$ 14.062,50	0,23
01.06	Limpieza de zanjas.-	gl.	\$ 16.875,00	1,00	\$ 16.875,00	0,28
01.07	Estudio de escurrimientos de aguas.	gl.	\$ 11.250,00	1,00	\$ 11.250,00	0,19
2	DEMOLICIONES					
02.01	Demolición de zocalo exterior	ml.	\$ 434,24	9,00	\$ 3.908,16	0,06
02.02	Demolición parcial de platea (aula existente)	m2	\$ 939,26	4,50	\$ 4.226,67	0,07
02.03	Demolición de playon existente	gl	\$ 46.832,50	0,00	\$ 0,00	0,00
02.05	Retiro de material de demolición en contenedor	ud.	\$ 6.901,54	0,50	\$ 3.450,77	0,06
3	MOVIMIENTOS DE TIERRA					
03.01	Excavación para desagües pluviales	m3	\$ 1.540,88	12,00	\$ 18.490,56	0,30
03.02	Excavación para plateas.-	m3	\$ 1.725,00	8,00	\$ 13.800,00	0,23
03.03	Relleno y compactacion c/ mat. aporte 0:20 . (aulas)	m3	\$ 3.947,63	10,00	\$ 39.476,30	0,65
4	ESTRUCTURAS METALICAS					
04.01	Perfiles "C" bajo cubierta de chapa (sector aula)	gl	\$ 178.718,19	1,00	\$ 178.718,19	2,94
04.02	Perfiles "C" bajo cubierta de chapa (sector galerías)	gl	\$ 87.012,02	1,00	\$ 87.012,02	1,43
04.03	Columnas metalicas. (doble UPN)	gl	\$ 74.637,51	1,00	\$ 74.637,51	1,23
5	HORMIGÓN ARMADO					
05.01	H° A° para platea.	m3	\$ 28.858,50	15,60	\$ 450.192,60	7,41
05.02	H° A° para columnas y vigas de encadenados, dados y dinteles.	m3	\$ 51.166,99	3,88	\$ 198.527,92	3,27
05.03	H° A° para canaletas pluviales	m3	\$ 36.427,05	1,20	\$ 43.712,46	0,72
6	ALBAÑILERÍA					
06.01	Mampostería de fundacion de ladrillos comunes	m3	\$ 24.874,93	1,40	\$ 34.824,90	0,57
06.02	Mampostería de ladrillos huecos cerámicos portante e:0,18m	m2	\$ 2.609,39	97,80	\$ 255.198,34	4,20
06.03	Junta vertical (entre mampost. nueva y existente)	ml.	\$ 1.361,25	6,00	\$ 8.167,50	0,13
7	 AISLACIONES					
07.01	Aislación hidrófuga horizontal	m2	\$ 3.021,82	5,75	\$ 17.375,47	0,29
07.02	Aislación hidrófuga vertical	m2	\$ 2.191,90	11,50	\$ 25.206,85	0,42
8	CUBIERTA					
08.01	Cubierta de chapa FOILROOF para aulas	m2	\$ 9.224,64	65,70	\$ 606.059,11	9,98
08.02	Babetas y cumbreas de chapa prepintada (s/detalles)	gl	\$ 133.456,17	1,00	\$ 133.456,17	2,20
08.03	Cenefas de chapa plegada prepintada (s/detalles)	gl	\$ 98.524,55	1,00	\$ 98.524,55	1,62
08.04	Cubierta de chapa en galería	m2	\$ 4.159,98	18,07	\$ 75.170,84	1,24
9	REVOQUES					
09.01	Revoque común a la cal en interiores	m2	\$ 1.362,09	92,20	\$ 125.584,70	2,07
09.02	Revoque común a la cal en exteriores	m2	\$ 2.250,31	95,00	\$ 213.779,45	3,52
09.03	Revoque impermeable (canaletas)	m2	\$ 3.996,90	3,70	\$ 14.788,53	0,24
10	CIELORRASO					
10.01	Cielorraso de placas de yeso desmontables (sector aulas)	m2	\$ 2.450,00	65,00	\$ 159.250,00	2,62
10.02	Ajuste de cielorraso junta tomada c/buñá perim. (aulas)	m2	\$ 2.571,40	12,30	\$ 31.628,22	0,52
10.03	Cielorraso junta tomada con placa superbord en ingresos	m2	\$ 2.655,20	1,00	\$ 2.655,20	0,04
10.04	Cielorraso de chapa trapezoidal prep.	m2	\$ 3.996,63	18,00	\$ 71.939,34	1,18



11	PISO Y CARPETA					
11.01	Contrapiso de H° s/platea.	m2	\$ 1.040,81	65,00	\$ 67.652,65	1,11
11.03	Carpeta cementicia (b/piso granítico)	m2	\$ 651,77	49,00	\$ 31.936,73	0,53
11.04	Piso de mosaico granítico compacto 40x40	m2	\$ 5.128,33	49,00	\$ 251.288,17	4,14
11.05	Contrapiso de H° terminación peinada c/borde alisado. (vereda exterior).-	m2	\$ 2.062,85	15,00	\$ 30.942,75	0,51
11.06	Tapa rejilla de H° P°.-	m2	\$ 2.827,32	12,00	\$ 33.927,84	0,56
11.07	Salva nivel	m2	\$ 1.328,58	3,12	\$ 4.145,17	0,07
12	ZÓCALOS					
12.01	Zócalo granítico compacto	ml.	\$ 857,59	28,80	\$ 24.698,59	0,41
12.02	Zócalo de cemento estucado	ml.	\$ 581,25	28,80	\$ 16.740,00	0,28
13	UMBRALES					
13.01	Umbrales de aluminio	ml.	\$ 995,07	2,40	\$ 2.388,17	0,04
14	ANTEPECHOS					
14.01	Antepecho de H° P° (ventanas)	ml.	\$ 1.715,41	7,00	\$ 12.007,87	0,20
15	CARPINTERÍAS					
15.01	Carpinterías de chapa doblada n° 18 (puertas aulas).-	gl	\$ 288.745,00	1,00	\$ 288.745,00	4,76
15.02	Carpinterías de aluminio.(ventanas línea moderna)	gl	\$ 503.100,00	1,00	\$ 503.100,00	8,29
15.03	Barral antipánico (s/detalle)	ud	\$ 44.514,92	1,00	\$ 44.514,92	0,73
16	HERRERÍA					
16.01	Rejas en ventanas y puertas, s/detalle. (tubos 30x20)	gl	\$ 122.108,73	1,00	\$ 122.108,73	2,01
17	PINTURA					
17.01	Pintura latex interior	m2	\$ 680,02	64,20	\$ 43.657,03	0,72
17.02	Pintura latex en cielorraso	m2	\$ 1.126,00	65,00	\$ 73.189,74	1,21
17.03	Esmalte sintético sobre carpintería y herrería .-	m2	\$ 1.566,10	13,00	\$ 20.359,25	0,34
17.04	Pintura esmalte sintético en muros interiores	m2	\$ 1.321,76	28,00	\$ 37.009,39	0,61
18	VIDRIOS Y ESPEJOS					
18.01	Vidrio laminado 3 + 3	m2	\$ 2.840,00	10,50	\$ 29.820,00	0,49
19	VARIOS					
19.01	Señalética	gl	\$ 3.532,55	1,00	\$ 3.532,55	0,06
19.02	Pizarra blanca (para marcador).	gl	\$ 12.143,12	1,00	\$ 12.143,12	0,20
20	INSTALACION CONTRA INCENDIO	gl	\$ 20.367,32	1,00	\$ 20.367,32	0,34
21	INSTALACION DE GAS	gl	\$ 303.578,41	1,00	\$ 303.578,41	5,00
22	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	gl	\$ 741.180,66	1,00	\$ 741.180,66	12,21
23	INSTALACION DE VOZ Y DATOS	gl	\$ 28.211,28	1,00	\$ 28.211,28	0,46
24	LIMPIEZA DE OBRA (PERIODICA Y FINAL)	gl	\$ 45.981,91	1,00	\$ 45.981,91	0,76
25	DOCUMENTACION CONFORME A OBRA	gl	\$ 20.514,21	1,00	\$ 20.514,21	0,34
TOTAL GENERAL					\$ 6.071.435,21	100,00

El presente presupuesto asciende a la suma de pesos: SEIS MILLONES SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO con 27/00 confeccionado con precios vigentes al mes de MARZO de 2021




MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA.

SECRETARÍA DE EDUCACION

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA y EQUIPAMIENTO

OBRA : Escuela ARSENIO MURUGARREN - B° SANTA CECILIA - CONSTR. DE 1 AULA CON GALERIA DE VINC.

COMPUTO Y PRESUPUESTO						
ITEM	DESIGNACION DE LAS TAREAS	UD	\$/UNITARIO	CANTIDAD	\$/TOTAL ITEM	%
1	TRABAJOS PREPARATORIOS					
01.01	Provision de Obrador (deposito y oficina)y baños quimicos.-	mes	\$ 22.630,34	5,00	\$ 113.151,70	1,87
01.02	Cerramiento de obra (puntal,malla y 1/2 sombra).-	gl.	\$ 1.219,68	50,00	\$ 60.984,00	1,01
01.03	Replanteo	gl.	\$ 26.770,04	1,00	\$ 26.770,04	0,44
01.04	Cartel de obra	un	\$ 24.838,19	1,00	\$ 24.838,19	0,41
01.05	Limpieza de cañerías pluviales (cañerías, canaletas y bajadas).-	gl.	\$ 14.062,50	1,00	\$ 14.062,50	0,23
01.06	Limpieza de zanjas.-	gl.	\$ 16.875,00	1,00	\$ 16.875,00	0,28
01.07	Estudio de escurrimientos de aguas.	gl.	\$ 11.250,00	1,00	\$ 11.250,00	0,19
2	DEMOLICIONES					
02.01	Demolición de zocalo exterior	ml.	\$ 434,24	0,00	\$ 0,00	0,00
02.02	Demolición parcial de platea (aula existente)	m2	\$ 939,26	0,00	\$ 0,00	0,00
02.03	Demolición de playon existente	gl	\$ 46.832,50	0,00	\$ 0,00	0,00
02.04	Retiro de material de demolición en contenedor	ud.	\$ 6.901,54	0,00	\$ 0,00	0,00
3	MOVIMIENTOS DE TIERRA					
03.01	Excavación para desagües pluviales	m3	\$ 1.540,88	12,00	\$ 18.490,56	0,31
03.02	Excavación para plateas.-	m3	\$ 1.725,00	8,00	\$ 13.800,00	0,23
03.03	Relleno y compactacion c/ mat. aporte 0:20 . (aulas)	m3	\$ 3.947,63	10,00	\$ 39.476,30	0,65
4	ESTRUCTURAS METALICAS					
04.01	Perfiles "C" bajo cubierta de chapa (sector aula)	gl	\$ 178.718,19	1,00	\$ 178.718,19	2,95
04.02	Perfiles "C" bajo cubierta de chapa (sector galerías)	gl	\$ 87.012,02	1,00	\$ 87.012,02	1,44
04.03	Columnas metalicas. (doble UPN)	gl	\$ 74.637,51	1,00	\$ 74.637,51	1,23
5	HORMIGÓN ARMADO					
05.01	H° A° para platea.	m3	\$ 28.858,50	15,60	\$ 450.192,60	7,43
05.02	H° A° para columnas y vigas de encadenados, dados y dinteles.	m3	\$ 51.166,99	3,88	\$ 198.527,92	3,28
05.03	H° A° para canaletas pluviales	m3	\$ 36.427,05	1,20	\$ 43.712,46	0,72
6	ALBAÑILERÍA					
06.01	Mampostería de fundacion de ladrillos comunes	m3	\$ 24.874,93	1,40	\$ 34.824,90	0,57
06.02	Mampostería de ladrillos huecos cerámicos portante e:0,18m	m2	\$ 2.609,39	97,81	\$ 255.216,13	4,21
06.03	Junta vertical (entre mampost. nueva y existente)	ml.	\$ 1.361,25	6,00	\$ 8.167,50	0,13
7	 AISLACIONES					
07.01	Aislación hidrófuga horizontal	m2	\$ 3.021,82	5,75	\$ 17.375,47	0,29
07.02	Aislación hidrófuga vertical	m2	\$ 2.191,90	11,50	\$ 25.206,85	0,42
8	CUBIERTA					
08.01	Cubierta de chapa FOILROOF para aulas	m2	\$ 9.224,64	65,70	\$ 606.059,11	10,00
08.02	Babetas y cumbreas de chapa prepintada (s/detalles)	gl	\$ 133.456,17	1,00	\$ 133.456,17	2,20
08.03	Cenefas de chapa plegada prepintada (s/detalles)	gl	\$ 98.524,55	1,00	\$ 98.524,55	1,63
08.04	Cubierta de chapa en galería	m2	\$ 4.159,98	18,06	\$ 75.120,34	1,24
9	REVOQUES					
09.01	Revoque común a la cal en interiores	m2	\$ 1.362,09	92,20	\$ 125.584,70	2,07
09.02	Revoque común a la cal en exteriores	m2	\$ 2.250,31	95,00	\$ 213.779,45	3,53
09.03	Revoque impermeable (canaletas)	m2	\$ 3.996,90	3,70	\$ 14.788,53	0,24
10	CIELORRASO					
10.01	Cielorraso de placas de yeso desmontables (sector aulas)	m2	\$ 2.450,00	65,00	\$ 159.250,00	2,63
10.02	Ajuste de cielorraso junta tomada c/buñá perim. (aulas)	m2	\$ 2.571,40	12,30	\$ 31.628,22	0,52
10.03	Cielorraso junta tomada con placa superboard en ingresos	m2	\$ 2.655,20	1,00	\$ 2.655,20	0,04
10.04	Cielorraso de chapa trapezoidal prep.	m2	\$ 3.996,63	18,00	\$ 71.939,34	1,19





11	PISO Y CARPETA					
11.01	Contrapiso de H° s/platea.	m2	\$ 1.040,81	65,00	\$ 67.652,65	1,12
11.02	Carpeta cementicia (b/piso granítico)	m2	\$ 651,77	49,00	\$ 31.936,73	0,53
11.03	Piso de mosaico granítico compacto 40x40	m2	\$ 5.128,33	49,00	\$ 251.288,17	4,15
11.04	Contrapiso de H° terminacion peinada c/borde alisado. (vereda exterior).-	m2	\$ 2.062,85	15,00	\$ 30.942,75	0,51
11.05	Tapa rejilla de H° P°.-	m2	\$ 2.827,32	12,00	\$ 33.927,84	0,56
11.06	Salva nivel	m2	\$ 1.328,58	3,12	\$ 4.145,17	0,07
12	ZÓCALOS					
12.01	Zócalo granítico compacto	ml.	\$ 857,59	28,80	\$ 24.698,59	0,41
12.02	Zócalo de cemento estucado	ml.	\$ 581,25	28,80	\$ 16.740,00	0,28
13	UMBRALES					
13.01	Umbrales de aluminio	ml.	\$ 995,07	2,40	\$ 2.388,17	0,04
14	ANTEPECHOS					
14.01	Antepecho de H° P° (ventanas)	ml.	\$ 1.715,41	7,00	\$ 12.007,87	0,20
15	CARPINTERÍAS					
15.01	Carpinterías de chapa doblada n° 18 (puertas aulas).-	gl	\$ 288.745,00	1,00	\$ 288.745,00	4,76
15.02	Carpinterías de aluminio.(ventanas línea moderna)	gl	\$ 503.100,00	1,00	\$ 503.100,00	8,30
15.03	Barral antipánico (s/detalle)	ud	\$ 44.514,92	1,00	\$ 44.514,92	0,73
16	HERRERÍA					
16.01	Rejas en ventanas y puertas, s/detalle. (tubos 30x20)	gl	\$ 122.108,73	1,00	\$ 122.108,73	2,02
17	PINTURA					
17.01	Pintura latex interior	m2	\$ 680,02	64,20	\$ 43.657,03	0,72
17.02	Pintura latex en cielorraso	m2	\$ 1.126,00	65,00	\$ 73.189,74	1,21
17.03	Esmalte sintético sobre carpintería y herrería .-	m2	\$ 1.566,10	13,00	\$ 20.359,25	0,34
17.04	Pintura esmalte sintético en muros interiores	m2	\$ 1.321,76	28,00	\$ 37.009,39	0,61
18	VIDRIOS Y ESPEJOS					
18.01	Vidrio laminado 3 + 3	m2	\$ 2.840,00	10,50	\$ 29.820,00	0,49
19	VARIOS					
19.01	Señalética	gl	\$ 3.532,55	1,00	\$ 3.532,55	0,06
19.02	Pizarra blanca (para marcador).	gl	\$ 12.143,12	1,00	\$ 12.143,12	0,20
20	INSTALACION CONTRA INCENDIO	gl	\$ 20.367,32	1,00	\$ 20.367,32	0,34
21	INSTALACION DE GAS	gl	\$ 303.578,41	1,00	\$ 303.578,41	5,01
22	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	gl	\$ 741.180,66	1,00	\$ 741.180,66	12,23
23	INSTALACION DE VOZ Y DATOS	gl	\$ 28.211,28	1,00	\$ 28.211,28	0,47
24	LIMPIEZA DE OBRA (PERIODICA Y FINAL)	gl	\$ 45.981,91	1,00	\$ 45.981,91	0,76
25	DOCUMENTACION CONFORME A OBRA	gl	\$ 20.514,21	1,00	\$ 20.514,21	0,34
TOTAL GENERAL					\$ 6.059.816,91	100,00

El presente presupuesto asciende a la suma de pesos: **SEIS MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS con 91/00**
confeccionado con precios vigentes al mes de MARZO de 2021

