



Secretaría de
Desarrollo Urbano

Dirección General de
Unidad Ejecutora
Agua Potable



Municipalidad
de Córdoba

PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	% Inc.
COLOCACIÓN DE CAÑERÍA						
A						
A.1	Excavación y Relleno para Instalación de cañería de PRFV DN 500 mm	ml	3200	\$ 5.404,20	\$ 17.293.434,67	13,44%
A.2	Excavación y Relleno para ejecución de trabajos especiales	m3	20	\$ 5.779,80	\$ 115.596,07	0,09%
A.3	Provisión y montaje de cañerías y accesorios de PRFV DN 500 mm	ml	3200	\$ 20.506,40	\$ 65.620.466,11	50,99%
A.4	Rotura de calzada de Asfalto	m2	1892	\$ 1.464,92	\$ 2.771.625,86	2,15%
A.5	Reconstrucción de calzada de Asfalto	m2	1892	\$ 6.315,46	\$ 11.948.846,30	9,28%
A.6	Rotura de calzada de Hormigón	m2	194	\$ 1.464,92	\$ 284.194,19	0,22%
A.7	Reconstrucción de calzada de Hormigón	m2	194	\$ 8.318,39	\$ 1.613.767,30	1,25%
CÁMARAS VARIAS						
B						
B.1	Ejecución de Cámara, provisión y montaje de Válvula de Aire	Ud.	2	\$ 203.526,83	\$ 407.053,66	0,32%
B.2	Ejecución de Cámara provisión y montaje de Desagüe	Ud.	2	\$ 166.698,18	\$ 333.396,36	0,26%
B.3	Ejecución de Cámara provisión y montaje de Válvula Mariposa	Ud.	3	\$ 3.854.162,27	\$ 11.562.486,82	8,98%
ANCLAJES DE HORMIGÓN						
C						
C.1	Ejecución de anclajes de hormigón simple	Ud.	16	\$ 10.854,77	\$ 173.676,32	0,13%
C.2	Ejecución de anclajes de hormigón armado, con pilotes	Ud.	9	\$ 867.243,59	\$ 7.805.192,32	6,06%
TUNEL						
D						
D.1	Ejecución de túneles para paso de cañería	m	85	\$ 76.521,50	\$ 6.504.327,11	5,05%
PREPARACIÓN DE EMPALMES						
E						
E.1	Preparación de nudo de empalme de red nueva a existente	Ud.	2	\$ 481.476,00	\$ 962.952,00	0,75%
DOCUMENTACIÓN CONFORME A OBRA						
F						
F.1	Documentación conforme a obra	Gl.	1	\$ 1.300.865,39	\$ 1.300.865,39	1,01%
Total sin IVA					\$ 128.697.880,48	
IVA					\$ 27.026.554,90	
Total con IVA					\$ 155.724.435,38	
SON PESOS CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 38/100						