

020456/21ra 205

OBRA : "REMODELACIÓN Y PUESTA EN VALOR PARQUE LAS HERAS - ELISA"

ESTRUCTURA DE COSTOS

ITEM	DESIGNACION DE LAS TAREAS	UD	\$UNITARIO NETO	CANTIDAD	\$TOTAL MAT.	\$TOTAL M. O.	\$TOTAL EQUIPOS	\$TOTAL ITEM	% MATERIALES	% MANO DE OBRA	% EQUIPOS
1 TRABAJOS PREPARATORIOS											
01.01	Obrador (oficina, depósito)	mes	\$ 202,692.60	8.00	\$ 16,215.41	\$ 16,215.41	\$ 1,589,109.98	\$ 1,621,540.80	1.00%	1.00%	98.00%
01.02	Provisión de baños químicos (2 ud. 1 serv. limp. x semana + entrega y retiro)	mes	\$ 32,407.20	8.00	\$ 2,592.58	\$ 2,592.58	\$ 254,072.45	\$ 259,257.60	1.00%	1.00%	98.00%
01.03	Delimitación y cierre del sector de trabajo.										
01.03.01	Delimitación y cierre del sector de trabajo (reubicación de tejido exist.)	ml	\$ 824.40	148.00	\$ 24,402.24	\$ 92,728.51	\$ 4,680.45	\$ 122,011.20	20.00%	76.00%	4.00%
01.03.02	Delimitación y cierre del sector de trabajo (sector río-norte)	ml	\$ 1,848.18	516.00	\$ 772,463.30	\$ 152,585.34	\$ 28,609.75	\$ 953,658.39	81.00%	16.00%	3.00%
01.04	Cartel de obra.	un.	\$ 210,506.87	2.00	\$ 328,390.71	\$ 75,782.47	\$ 16,840.55	\$ 421,013.74	78.00%	18.00%	4.00%
01.05	Replanteo de obras.	gl	\$ 906.23	960.00	\$ 568,270.20	\$ 285,614.07	\$ 16,094.61	\$ 899,978.88	65.32%	32.83%	1.85%
01.06	Limpieza periódica de obra.	gl	\$ 40,793.40	8.00	\$ 13,053.89	\$ 176,227.49	\$ 137,065.82	\$ 326,347.20	4.00%	54.00%	42.00%
01.07	Andamios, escaleras y pantallas protectoras. (gl)	gl	\$ 304,824.74	1.00	\$ 3,048.25	\$ 15,241.24	\$ 286,535.26	\$ 304,824.74	1.00%	5.00%	94.00%
01.08	Documentación de obra (Est de Sueldos/Calc est./Ing de det. (gl)	gl	\$ 1,994,400.00	1.00	\$ 299,160.00	\$ 1,675,296.00	\$ 19,944.00	\$ 1,994,400.00	15.00%	84.00%	1.00%
01.09	Planos conforme a obra (gl)	gl	\$ 576,000.00	1.00	\$ 92,160.00	\$ 478,080.00	\$ 5,760.00	\$ 576,000.00	16.00%	83.00%	1.00%
01.10	Movilidad de obra y equipo (slp cond.)	gl	\$ 3,492,000.00	1.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,492,000.00	\$ 3,492,000.00	0.00%	0.00%	100.00%
01.11	COLEGIACION (Hon D.T. y R.T. aportes Colegios y Caja Sub)	gl	\$ 27,111,753.00	1.00	\$ 0.00	\$ 27,111,753.00	\$ 0.00	\$ 27,111,753.00	0.00%	100.00%	0.00%
2 DEMOLICIONES											
02.01	Demolicion parcial vestuarios / sanitarios anexos a pileta (m2)	m2	\$ 9,437.40	9.75	\$ 0.00	\$ 82,629.16	\$ 9,385.49	\$ 92,014.65	0.00%	89.80%	10.20%
02.02	Demolicion total construcciones anexas edif ex dir. de deportes (m2)	m2	\$ 4,731.50	135.00	\$ 0.00	\$ 673,589.50	\$ 65,152.73	\$ 638,752.23	0.00%	89.80%	10.20%
02.03	Demolicion de mamposterias y desarme del edif. ex dir de dep (gl)	gl	\$ 385,820.06	1.00	\$ 0.00	\$ 339,521.66	\$ 46,298.41	\$ 385,820.06	0.00%	88.00%	12.00%
02.04	Demolicion parcial de ex calle costanera norte (m2)	m2	\$ 1,127.83	1,100.00	\$ 0.00	\$ 428,754.33	\$ 811,854.27	\$ 1,240,608.60	0.00%	34.65%	65.44%
02.05	Demolicion de solados (gl)	gl	\$ 1,648.69	242.00	\$ 0.00	\$ 377,757.54	\$ 21,225.92	\$ 398,983.46	0.00%	94.68%	5.32%
02.05.01	Demolicion solado especiales	m2	\$ 1,003.27	1,897.00	\$ 0.00	\$ 1,808,035.82	\$ 95,159.78	\$ 1,903,195.60	0.00%	95.00%	5.00%
02.06	Demolicion de mamposteria (canteros / barandas / m. de cont.) (gl)	m3	\$ 3,187.23	93.00	\$ 0.00	\$ 274,032.93	\$ 22,379.11	\$ 296,412.04	0.00%	92.45%	7.55%
02.07	Demolicion de muros de hormigon (muros de contención/barandas/canteros) (gl)	m3	\$ 7,444.28	104.00	\$ 0.00	\$ 729,997.81	\$ 44,207.10	\$ 774,204.91	0.00%	94.29%	5.71%
02.08	Extraccion de herenas y estructuras metlicas (gl)	gl	\$ 241,551.36	1.00	\$ 0.00	\$ 200,487.63	\$ 41,063.73	\$ 241,551.36	0.00%	83.00%	17.00%
02.09	Extraccion de arboles de mediano y gran porte (ud.)	ud.	\$ 122,661.00	10.00	\$ 0.00	\$ 927,930.47	\$ 298,679.54	\$ 1,226,610.00	0.00%	75.65%	24.35%
02.10	Traslado de elementos existentes, recuperables (gl)	gl	\$ 57,613.14	1.00	\$ 0.00	\$ 4,609.05	\$ 53,004.09	\$ 57,613.14	0.00%	8.00%	92.00%
02.11	Retiro de material de demolicion en contenedor (gl)	gl	\$ 1,561,313.87	1.00	\$ 0.00	\$ 62,452.55	\$ 1,498,861.31	\$ 1,561,313.87	0.00%	4.00%	96.00%
3 MOVIMIENTOS DE TIERRA											
03.01	Nivelacion del terreno (limpieza sedimentos cauce Suguia) (m3)	m3	\$ 1,614.10	100.00	\$ 0.00	\$ 157,535.77	\$ 3,873.83	\$ 161,409.60	0.00%	97.60%	2.40%
03.02	Nivelacion del terreno (tierra aporte) (m3)	m3	\$ 1,621.15	9,360.00	\$ 10,075,524.53	\$ 4,855,674.47	\$ 242,783.72	\$ 15,173,982.72	66.40%	32.00%	1.60%
Excavacion de Fundaciones											
03.03.01	Excavacion Fund. de H²A² portales de ingreso al parque (m3)	m3	\$ 2,739.33	40.32	\$ 0.00	\$ 107,246.68	\$ 3,203.04	\$ 110,449.72	0.00%	97.10%	2.90%
03.03.02	Excavacion Fund. de H²A² muro perimetral espacio saludable (m3)	m3	\$ 2,739.33	28.82	\$ 0.00	\$ 78,657.97	\$ 2,289.48	\$ 78,947.45	0.00%	97.10%	2.90%
03.03.03	Excavacion Fund. de H²A² pergotas metlicas edif adm./sanit./bar (m3)	m3	\$ 2,739.33	4.30	\$ 0.00	\$ 11,437.52	\$ 341.59	\$ 11,779.11	0.00%	97.10%	2.90%
03.03.04	Excavacion Fund. de H²A² muro TRS edif adm./sanit./bar (m3)	m3	\$ 2,739.33	3.60	\$ 0.00	\$ 9,575.60	\$ 285.99	\$ 9,861.58	0.00%	97.10%	2.90%
03.03.05	Excavacion de H²A² Vigas portamuros edif adm./sanit./bar (m3)	m3	\$ 2,739.33	13.60	\$ 0.00	\$ 36,174.48	\$ 1,080.39	\$ 37,254.87	0.00%	97.10%	2.90%
03.03.06	Excavacion Fund. de H²A² rejas perimetrales (m3)	m3	\$ 2,739.33	154.18	\$ 0.00	\$ 410,101.52	\$ 12,248.14	\$ 422,349.66	0.00%	97.10%	2.90%
03.03.07	Excavacion Fund. de H²A² fuente pileta (m3)	m3	\$ 2,739.33	41.53	\$ 0.00	\$ 110,465.15	\$ 3,299.17	\$ 113,764.31	0.00%	97.10%	2.90%
03.03.08	Excavacion Fund. de H²A² fuente pilotes (m3)	m3	\$ 4,372.99	8.04	\$ 0.00	\$ 34,385.37	\$ 773.49	\$ 35,158.86	0.00%	97.80%	2.20%
03.03.09	Excavacion Fund. de equip. Urbano(m3)	m3	\$ 2,739.33	88.00	\$ 0.00	\$ 234,070.14	\$ 6,990.77	\$ 241,060.91	0.00%	97.10%	2.90%
03.03.10	Excavacion Fund. de juegos infantiles(m3)	m3	\$ 2,739.33	28.00	\$ 0.00	\$ 74,701.86	\$ 2,224.33	\$ 76,926.19	0.00%	97.10%	2.90%

03.03.11	Excavacion Fund. Luminarias Alumbrado publico (m3)	m3	\$ 2,739.33	32.25	\$ 0.00	\$ 85,781.39	\$ 2,561.96	\$ 88,343.34	0.00%	97.10%	2.90%
03.03.12	Excavacion Fund.bordes rampas y gradas paseo suquia. (m3)	m3	\$ 2,739.33	245.00	\$ 0.00	\$ 671,135.47	\$ 19,462.93	\$ 690,598.40	0.00%	97.10%	2.90%
03.03.13	Excavacion Fund de H²A² escalera no suquia - Roque Saenz Peña (m3)	m3	\$ 2,739.33	56.00	\$ 0.00	\$ 148,953.72	\$ 4,448.67	\$ 153,402.39	0.00%	97.10%	2.90%
03.03.14	Excavacion Fund. de H²A² barandas (m3)	m3	\$ 2,739.33	47.00	\$ 0.00	\$ 125,014.73	\$ 3,733.70	\$ 128,748.44	0.00%	97.10%	2.90%
03.04	Excavacion de zanjas para instalaciones sanitarias. (m3)	m3	\$ 1,957.66	15.00	\$ 0.00	\$ 28,513.38	\$ 851.58	\$ 29,364.96	0.00%	97.10%	2.90%
03.05	Excavacion de zanjas para instalaciones de riego. (m3)	m3	\$ 1,957.66	1,980.00	\$ 0.00	\$ 3,763,786.10	\$ 112,409.08	\$ 3,876,175.18	0.00%	97.10%	2.90%
03.06	Excavacion de trincheras para instalaciones electricas. (m3)	m3	\$ 1,957.66	630.00	\$ 0.00	\$ 1,187,561.94	\$ 35,766.53	\$ 1,223,328.47	0.00%	97.10%	2.90%
03.07	Excavacion de camaras (m3)	m3	\$ 1,957.66	15.00	\$ 0.00	\$ 28,513.38	\$ 851.58	\$ 29,364.96	0.00%	97.10%	2.90%
03.08	Sub-base granular	m3	\$ 5,214.60	140.55	\$ 450,374.44	\$ 240,908.18	\$ 41,629.40	\$ 732,912.03	61.45%	32.87%	5.68%
03.08.01	Base granular bajo fundaciones (0.2)	m3	\$ 4,507.20	911.55	\$ 2,524,696.70	\$ 1,350,476.49	\$ 233,364.97	\$ 4,108,538.16	61.45%	32.87%	5.68%
03.08.02	Base granular bajo solados (0.10)	m3	\$ 4,507.20	322.50	\$ 893,219.99	\$ 477,789.12	\$ 82,562.89	\$ 1,453,572.00	61.45%	32.87%	5.68%
03.08.03	Base granular bajo rampas (0.40)	m3	\$ 4,507.20	618.60	\$ 1,713,320.58	\$ 916,466.19	\$ 158,367.14	\$ 2,788,152.92	61.45%	32.87%	5.68%
03.08.04	Base granular bajo gradas y escaleras (0.40)	m3	\$ 4,507.20	691.00	\$ 1,989,822.77	\$ 1,064,368.99	\$ 183,925.03	\$ 3,238,116.79	61.45%	32.87%	5.68%
3.09	Enrocado bajo gradas.-Roca Aluvional	m3	\$ 4,686.13	15.00	\$ 0.00	\$ 28,513.38	\$ 851.58	\$ 29,364.96	0.00%	97.10%	2.90%
4	HORMIGON SIN ARMAR	m3	\$ 29,828.30	1.60	\$ 21,953.63	\$ 22,908.14	\$ 2,863.52	\$ 47,725.29	46.00%	48.00%	6.00%
04.01	Hormigon sin armar para bases de camaras y cañerías.-	m3	\$ 29,828.30	1.60	\$ 21,953.63	\$ 22,908.14	\$ 2,863.52	\$ 47,725.29	46.00%	48.00%	6.00%
5	HORMIGON ARMADO	m3	\$ 64,057.73	40.32	\$ 1,885,449.72	\$ 671,530.04	\$ 25,828.08	\$ 2,582,807.83	73.00%	26.00%	1.00%
05.01	Fundacion de H²A² portales de ingreso al parque (m3)	m3	\$ 86,175.16	4.30	\$ 270,503.83	\$ 96,343.83	\$ 3,705.53	\$ 370,553.20	73.00%	26.00%	1.00%
05.02	Fundacion de H²A² pergolas metalicas edif adm./sanit.bar (m3)	m3	\$ 71,535.42	3.60	\$ 187,995.08	\$ 66,957.15	\$ 2,575.28	\$ 257,527.51	73.00%	26.00%	1.00%
05.02.1	Fundacion de H²A² muro TRS edif adm./sanit.bar (m3)	m3	\$ 85,665.06	5.40	\$ 337,691.67	\$ 120,273.74	\$ 4,625.91	\$ 462,591.32	73.00%	26.00%	1.00%
05.02.2	Fundacion de H²A² portamuros edif adm./sanit.bar (m3)	m3	\$ 110,922.95	165.20	\$ 11,910,906.16	\$ 6,230,320.14	\$ 183,244.71	\$ 18,324,471.01	68.00%	34.00%	1.00%
05.03	Fundacion de H²A² rejas perimetrales (m3) 25x70	m3	\$ 115,182.00	41.50	\$ 3,154,834.96	\$ 1,577,417.49	\$ 47,800.53	\$ 4,780,055.00	66.00%	33.00%	1.00%
05.03.01	Fundacion de H²A² pilotes rejas perimetrales (m3)	m3	\$ 98,839.55	20.00	\$ 1,561,604.86	\$ 395,358.19	\$ 19,767.91	\$ 1,976,790.96	79.00%	20.00%	1.00%
05.04	Fundacion de H²A² fuente (m3)	m3	\$ 95,298.91	8.04	\$ 505,694.15	\$ 252,847.07	\$ 7,662.03	\$ 766,203.25	66.00%	33.00%	1.00%
05.04.1	Fundacion de H²A² pilotes (m3)	m3	\$ 76,008.31	88.00	\$ 4,882,773.96	\$ 1,739,070.18	\$ 66,887.31	\$ 6,688,731.46	73.00%	26.00%	1.00%
05.05	Fundacion de equip. Urbano mobiliario (m3)	m3	\$ 72,526.66	28.00	\$ 1,482,444.97	\$ 527,994.10	\$ 20,307.47	\$ 2,030,746.54	73.00%	26.00%	1.00%
05.05.1	Fundacion de equip. Urbano juegos infantiles./deportivos (m3)	m3	\$ 82,988.72	35.25	\$ 2,135,508.42	\$ 760,592.04	\$ 29,253.54	\$ 2,925,354.00	73.00%	26.00%	1.00%
05.05.2	Fundacion bordes gradas paseo suquia. (m3)	m3	\$ 71,991.22	245.00	\$ 12,875,628.98	\$ 4,585,840.46	\$ 176,378.48	\$ 17,637,847.92	73.00%	26.00%	1.00%
05.06	Fundacion de H²A² escalera no suquia - Roque Saenz Peña (m3)	m3	\$ 62,546.98	56.00	\$ 2,556,920.38	\$ 910,683.97	\$ 35,026.31	\$ 3,502,630.66	73.00%	26.00%	1.00%
05.07	Fundacion de H²A² barandas (m3)	m3	\$ 85,283.35	47.00	\$ 2,605,406.40	\$ 1,362,827.96	\$ 40,083.18	\$ 4,008,317.54	65.00%	34.00%	1.00%
05.08	Fundacion de H²A² base esculturas en ingreso (m3)	m3	\$ 73,140.43	3.20	\$ 184,899.00	\$ 46,809.87	\$ 2,340.49	\$ 234,049.36	79.00%	20.00%	1.00%
05.09	Fundacion de H²A² base esculturas en ingreso (m3)	m3	\$ 119,795.38	12.00	\$ 805,024.97	\$ 603,768.73	\$ 28,750.89	\$ 1,437,544.58	56.00%	42.00%	2.00%
05.11	Pilares de H²A² fuente (hormigon visio) (m3)	m3	\$ 191,728.76	16.00	\$ 1,441,800.31	\$ 1,564,506.71	\$ 61,353.20	\$ 3,067,660.22	47.00%	51.00%	2.00%
05.12	Pilares de H²A² puertas de ingreso (hormigon visio) (m3)	m3	\$ 194,883.05	28.12	\$ 2,575,652.32	\$ 2,794,856.77	\$ 109,602.23	\$ 5,480,111.31	47.00%	51.00%	2.00%
05.13	Muro de Contencion de Hormigon Armado (m3)	m3	\$ 117,612.00	314.47	\$ 17,753,013.91	\$ 18,862,577.28	\$ 389,854.46	\$ 36,985,445.64	48.00%	51.00%	1.00%
05.14.01	Fundacion muro de contencion de hormigon armado (m3)	m3	\$ 110,648.75	298.48	\$ 24,109,301.27	\$ 8,586,874.42	\$ 330,264.40	\$ 33,026,440.09	73.00%	26.00%	1.00%
05.15	Losas de hormigon	m3	\$ 73,140.43	20.30	\$ 846,307.87	\$ 623,595.27	\$ 14,847.51	\$ 1,484,750.65	57.00%	42.00%	1.00%
05.16	Vigas de losas de hormigon	m3	\$ 77,913.50	4.00	\$ 152,710.47	\$ 155,827.01	\$ 3,116.54	\$ 311,654.01	49.00%	50.00%	1.00%
05.17	Banco terminado in situ H²V²	m3	\$ 119,795.38	42.00	\$ 2,415,074.90	\$ 2,465,388.96	\$ 150,942.18	\$ 5,031,406.04	48.00%	49.00%	3.00%
05.18	Zapata muro perimetral espacio salutable	m3	\$ 73,140.43	28.62	\$ 1,360,631.34	\$ 711,714.86	\$ 20,932.79	\$ 2,093,278.99	65.00%	34.00%	1.00%
05.19	Plata de H²A² (planchas de riego)	m3	\$ 98,839.55	14.60	\$ 1,140,015.35	\$ 288,611.48	\$ 14,430.57	\$ 1,443,057.40	79.00%	20.00%	1.00%
05.20	Vigas y columnas de encadenado (mamp. espacio sal. y tanques riego)	m3	\$ 73,139.40	5.00	\$ 245,016.99	\$ 117,023.04	\$ 3,656.97	\$ 365,697.00	67.00%	32.00%	1.00%
6	ESTRUCTURAS METALICAS Y HERRERIAS		\$ 0.00								
06.01	Rejas perimetrales (m)	m	\$ 58,248.18	881.00	\$ 25,145,154.74	\$ 25,145,154.74	\$ 1,026,332.85	\$ 51,316,642.34	49.00%	49.00%	2.00%
06.01.01	Portones de ingreso al Parque hoja doble 4.15m (ud)	ud.	\$ 453,284.67	6.00	\$ 1,332,656.93	\$ 1,332,656.93	\$ 54,394.16	\$ 2,719,708.03	49.00%	49.00%	2.00%
06.02	Portones de ingreso al Parque hoja doble + hojas ind 9.30m (ud)	ud.	\$ 679,927.01	1.00	\$ 333,164.23	\$ 333,164.23	\$ 13,598.54	\$ 679,927.01	49.00%	49.00%	2.00%
06.02.1	Portones de ingreso al Parque hoja simple (ud)	ud.	\$ 246,813.80	1.00	\$ 121,918.76	\$ 121,918.76	\$ 4,976.28	\$ 246,813.80	49.00%	49.00%	2.00%
06.02.2	Insertos quimicos en H²A² para fijacion de barandas c/60cm (l.per	gl	\$ 1,355,111.25	1.00	\$ 665,474.51	\$ 665,474.51	\$ 27,162.23	\$ 1,355,111.25	49.00%	49.00%	2.00%
06.02.3	Marquesina de ingreso al parque - sobre puerta doble (ud)	ud.	\$ 1,596,474.68	3.00	\$ 2,346,817.79	\$ 2,346,817.79	\$ 95,788.48	\$ 4,789,424.05	49.00%	49.00%	2.00%
06.02.4	Marquesina de ingreso al parque - sobre puerta doble + hoja ind. (ud)	ud.	\$ 2,172,999.01	1.00	\$ 1,064,769.51	\$ 1,064,769.51	\$ 43,459.98	\$ 2,172,999.01	49.00%	49.00%	2.00%

[illegible][illegible][illegible]

09.01	Aislación hidrofuga horizontal (m2)	m2	\$ 2,325.55	51.00	\$ 23,127.57	\$ 94,289.32	\$ 1,186.03	\$ 118,602.92	19.50%	79.50%	1.00%
09.02	Aislación hidrofuga vertical (tabiques de contención) (m2)	m2	\$ 1,883.21	257.00	\$ 85,036.24	\$ 394,109.31	\$ 4,839.85	\$ 483,985.40	17.57%	81.43%	1.00%
10 CUBIERTAS											
10.01	Reparación cubierta edificio sanitarios / bar / administrativo, (c/tejas siml exist	gl	\$ 2,658,394.16	1.00	\$ 2,179,883.21	\$ 425,343.07	\$ 53,167.88	\$ 2,658,394.16	82.00%	16.00%	2.00%
10.02	Reparación cubierta espacio glorieta (m2)	m2	\$ 9,165.60	93.00	\$ 494,392.46	\$ 340,960.32	\$ 17,048.02	\$ 852,400.80	58.00%	40.00%	2.00%
10.03	Reparación cubierta espacio salvable (m2)	m2	\$ 9,165.60	45.00	\$ 239,222.16	\$ 164,980.80	\$ 8,249.04	\$ 412,452.00	58.00%	40.00%	2.00%

11.01	Revoque exterior grueso y fino administrativo + esp. saludable (m2)	m2	\$ 2.029,93	243,00	\$ 61.461,72	\$ 426.877,82	\$ 4.932,72	\$ 493.272,26	12,46%	86,54%	1,00%
11.02	Revoque interior grueso y fino administrativo + esp. saludable (m2)	m2	\$ 1.655,47	507,00	\$ 86.870,19	\$ 744.062,10	\$ 8.393,26	\$ 839.325,55	10,35%	88,65%	1,00%
11.03	Revoque impermeable grueso bajo revestimiento admin+ esp saludable (m2)	m2	\$ 2.343,07	135,00	\$ 55.544,72	\$ 257.606,01	\$ 3.153,14	\$ 316.313,87	17,56%	81,44%	1,00%
11.04	Reparacion revoques exteriores glicetia. (m2)	m2	\$ 2.739,60	16,00	\$ 4.479,79	\$ 38.915,47	\$ 438,34	\$ 43.833,60	10,22%	88,78%	1,00%

[illegible]

13.01	Reparación cielorraso aplicado a la cal (q)	m2	\$1,980.22	16.00	\$5,386.19	\$25,980.43	\$316.83	\$31,083.46	17.00%	82.00%	1.00%
13.02	Cielorraso desmontable modular (m2)	m2	\$3,429.00	230.00	\$347,014.80	\$433,768.50	\$7,886.70	\$788,670.00	44.00%	55.00%	1.00%
13.03	Cielorraso suspendido junta tomada de roca de yeso (m2)	m2	\$3,544.20	20.00	\$37,774.08	\$32,401.08	\$708.84	\$70,884.00	53.29%	45.71%	1.00%
14 CARPINTERIAS											
14.01	Puertas de chapa exterior doble hoja 2.00m (ud) P2	ud.	\$257,049.88	2.00	\$496,363.32	\$12,595.44	\$5,141.00	\$514,099.76	96.55%	2.45%	1.00%
14.02	Puertas de chapa exterior Espacio saludable (ud)	ud.	\$116,946.96	1.00	\$112,117.05	\$3,660.44	\$1,169.47	\$116,946.96	95.87%	3.13%	1.00%
14.02.1	Puertas de chapa exterior hoja simple 1.00m (ud) P1	ud.	\$139,045.56	3.00	\$401,952.91	\$11,012.41	\$4,171.37	\$417,136.68	96.36%	2.64%	1.00%
14.03	Ventanas corredizas de aluminio V1 (1.60 x 1.55) (ud)	ud.	\$110,999.27	4.00	\$410,253.29	\$29,303.81	\$4,439.97	\$443,997.06	92.40%	6.60%	1.00%
14.03.1	Ventanas corredizas de aluminio V2 (1.80 x 1.55) (ud)	ud.	\$119,469.08	4.00	\$443,803.75	\$29,293.82	\$4,778.76	\$477,876.34	92.87%	6.13%	1.00%
14.03.2	Ventanas corredizas de aluminio V3 0.50 (ud)	ud.	\$37,101.10	2.00	\$65,795.08	\$7,665.09	\$742.02	\$74,202.19	88.67%	10.33%	1.00%
14.03.3	Ventanas corredizas de aluminio V4 (1.30 largo x 1.55 alto)	ud.	\$98,631.63	4.00	\$361,267.93	\$29,313.32	\$3,945.27	\$394,526.52	91.57%	7.43%	1.00%
14.03.4	Ventanas corredizas de aluminio V5 (1.15 X 0.50)	ud.	\$50,856.07	2.00	\$66,028.14	\$14,666.89	\$1,017.12	\$101,712.15	84.58%	14.42%	1.00%
14.03.5	Ventanas corredizas de aluminio V6 (0.75X0.5) Vidrio fijo	ud.	\$41,554.21	2.00	\$74,606.43	\$7,670.91	\$831.06	\$83,108.43	89.77%	9.23%	1.00%
14.03.6	Ventanas corredizas de aluminio V7 (0.75X0.50) Corrediza	ud.	\$41,554.21	2.00	\$74,606.43	\$7,670.91	\$831.06	\$83,108.43	89.77%	9.23%	1.00%
14.03.7	Ventanas corredizas de aluminio V8 Espacio saludable 1.80 x 1.00 m(ud)	ud.	\$94,432.77	1.00	\$80,267.85	\$13,220.59	\$944.33	\$94,432.77	93.93%	14.00%	1.00%
14.04	Reja para ventana V1	ud.	\$81,642.60	4.00	\$306,747.58	\$16,557.12	\$3,265.70	\$326,570.40	94.45%	4.55%	1.00%
14.04.01	Rejas de ventanas V2 (ud)	ud.	\$90,997.65	4.00	\$343,789.12	\$16,561.57	\$3,639.91	\$363,990.60	94.45%	4.55%	1.00%
14.04.02	Rejas de ventanas V3 0.50 (ud)	ud.	\$17,824.95	2.00	\$27,001.23	\$8,292.17	\$356.50	\$35,649.90	75.74%	23.26%	1.00%
14.04.03	Rejas de ventanas V4 (ud)	ud.	\$62,451.23	4.00	\$230,719.81	\$16,587.05	\$2,498.05	\$249,804.90	92.36%	6.64%	1.00%
14.04.04	Rejas de ventanas V5 (ud)	ud.	\$35,606.03	2.00	\$62,210.85	\$8,289.08	\$712.12	\$71,212.05	87.36%	11.64%	1.00%
14.04.05	Rejas de ventanas V6 (ud)	ud.	\$24,663.83	2.00	\$40,542.40	\$6,291.98	\$493.28	\$49,327.65	82.19%	16.81%	1.00%
14.04.06	Rejas de ventanas V7 (ud)	ud.	\$27,389.14	2.00	\$45,937.06	\$8,293.43	\$547.78	\$54,778.80	83.86%	15.14%	1.00%
14.04.07	Rejas de ventanas V8 (ud)	ud.	\$63,478.80	1.00	\$52,173.23	\$10,670.79	\$634.79	\$63,478.80	82.19%	16.81%	1.00%
14.05	Puertas placas con marco de chapa 0.90m (ud)	ud.	\$37,603.65	6.00	\$194,034.83	\$29,330.86	\$2,256.22	\$225,621.90	86.00%	13.00%	1.00%
14.05.01	Puertas placas con marco de chapa 1.00m (ud)	ud.	\$39,463.15	1.00	\$34,175.09	\$4,893.43	\$394.63	\$39,463.15	86.60%	12.40%	1.00%
14.05.02	Puertas placas con marco de chapa Espacio saludable (ud)	ud.	\$29,802.66	2.00	\$49,222.07	\$9,787.19	\$596.05	\$59,605.32	82.58%	16.42%	1.00%
15 VIDRIOS Y CRISTALES											
15.01	Espejos	m2	\$10,916.06	6.50	\$62,439.85	\$7,804.98	\$709.54	\$70,954.36	88.00%	11.00%	1.00%
16 PINTURA											
16.01	Pintura latex acrílico exterior (m2)	m2	\$984.60	678.00	\$165,554.58	\$495,328.63	\$6,675.59	\$667,558.80	24.80%	74.20%	1.00%
16.02	Pintura al latex sobre muros, tabiques interiores (m2)	m2	\$1,004.99	1,107.00	\$315,846.80	\$785,556.27	\$11,125.28	\$1,112,528.36	28.39%	70.61%	1.00%
16.03	Pintura al latex anti hongo sobre cielorrasos interior	m2	\$1,004.99	81.00	\$14,758.64	\$65,831.83	\$814.05	\$81,404.51	18.13%	80.87%	1.00%
16.04	Esmalte sintético sobre metal	m2	\$1,704.01	1,636.00	\$2,520,129.45	\$239,746.83	\$27,877.54	\$2,787,753.82	90.40%	8.60%	1.00%
16.05	Protector siliconado en los paramentos de hormigón visto (m2)	m2	\$1,004.99	448.00	\$261,137.64	\$184,597.30	\$4,502.37	\$450,237.31	58.00%	41.00%	1.00%
16.06	Impermeabilizante elástico para techos (m2)	m2	\$1,609.49	465.00	\$501,436.31	\$239,491.97	\$7,484.12	\$748,412.41	67.00%	32.00%	1.00%
16.07	Pintura para demarcar solados (ciclavia) (q)	m2	\$4,041.00	330.00	\$625,425.57	\$694,769.13	\$13,335.30	\$1,335,530.00	46.90%	52.10%	1.00%
16.08	Pintura para solados en frío (calle Paseo Suquia)	m2	\$1,359.72	2,200.00	\$1,432,872.94	\$1,528,597.22	\$29,913.84	\$2,991,384.00	47.90%	51.10%	1.00%
17 EQUIPAMIENTO Y ARTEFACTOS SANITARIOS											
Mesadas de sanitarios y Kitchenes											
17.01.01	Mesada sanitario femenino (grampas/ frenin/ zocalo/ frente) (q)	q	\$53,232.78	1.00	\$41,521.57	\$10,114.23	\$1,596.98	\$53,232.78	78.00%	19.00%	3.00%
17.01.02	Mesada sanitario Masculino (grampas/ frenin/ zocalo/ frente)	q	\$53,232.78	1.00	\$41,521.57	\$10,114.23	\$1,596.98	\$53,232.78	78.00%	19.00%	3.00%
17.01.03	Mesada Kitchen espacio saludable (grampas/ frenin/ zocalo/ frente)	q	\$36,602.95	1.00	\$28,550.30	\$6,954.56	\$1,098.09	\$36,602.95	78.00%	19.00%	3.00%
Griferías, artefactos y accesorios de uso sanitario											
17.02		ud.	\$10,702.82	6.00	\$50,089.19	\$13,485.55	\$642.17	\$64,216.91	78.00%	21.00%	1.00%
17.02.1.1	Batcha mesada sanitarios diam 30 bajo poner A inox	ud.	\$138,240.00	4.00	\$530,841.60	\$16,588.80	\$5,529.60	\$552,960.00	96.00%	3%	1.00%
17.02.1.2	Mingitorio Mural corto antivandálico Ferrum o similar.	ud.	\$40,696.54	5.00	\$191,273.74	\$10,174.14	\$2,034.83	\$203,482.71	94.00%	5.00%	1.00%
17.02.1.3	Inodoro Bermejo (c/descarga a la pared)	ud.	\$15,537.71	6.00	\$81,106.84	\$11,187.15	\$932.26	\$93,226.25	87.00%	12.00%	1.00%
17.02.1.4	Presmatic – Canilla automática para mesada	ud.	\$16,386.57	4.00	\$57,680.74	\$7,210.09	\$655.46	\$65,546.30	88.00%	11.00%	1.00%
17.02.1.5	Valvula cerámica de descarga economic para mingitorio	ud.	\$17,652.39	5.00	\$77,670.52	\$9,708.81	\$882.62	\$88,261.95	88.00%	11.00%	1.00%
17.02.1.6	Valvula cerámica de descarga c/ presmatic para inodoro	ud.	\$59,149.10	1.00	\$66,783.14	\$1,774.47	\$591.49	\$59,149.10	96.00%	3.00%	1.00%
17.02.2.1	Lavatorio linea espacio ferrum blanco	ud.	\$86,200.00	1.00	\$82,752.00	\$1,774.47	\$591.49	\$86,200.00	96.00%	3.00%	1.00%
17.02.2.2	Inodoro linea espacio ferrum blanco	ud.	\$86,200.00	1.00	\$82,752.00	\$1,774.47	\$591.49	\$86,200.00	96.00%	3.00%	1.00%

17.02.2.3	Pressmatic / canilla automática para lavatorio para discapacitados	ud.	\$40.815.02	1.00	\$ 39.182.42	\$ 1.224.45	\$ 408.15	\$ 40.815.02	96.00%	3.00%	1.00%
17.02.2.4	Valvula cerámica de descarga c/ presmatic para indoro discapacitado	ud.	\$44.634.55	1.00	\$ 42.402.83	\$ 1.785.38	\$ 446.35	\$ 44.634.55	95.00%	4.00%	1.00%
17.02.2.5	Pileta de piso (15x15) con rejá acero cromada	ud.	\$4.455.00	5.00	\$ 16.706.25	\$ 5.346.00	\$ 222.75	\$ 22.275.00	75.00%	24.00%	1.00%
17.02.2.6	Llave de paso cromada	ud.	\$3.575.16	5.00	\$ 13.406.85	\$ 4.290.19	\$ 178.76	\$ 17.875.80	75.00%	24.00%	1.00%
17.02.2.7	Canillas de servicio cromada	ud.	\$4.237.20	5.00	\$ 15.889.50	\$ 5.084.64	\$ 211.86	\$ 21.186.00	75.00%	24.00%	1.00%
17.02.2.8	Chicotes cromados	ud.	\$2.378.32	7.00	\$ 25.366.88	\$ 1.068.08	\$ 296.60	\$ 29.660.40	80.00%	19.00%	1.00%
17.02.2.9	Dispenser de jabon liquido	ud.	\$6.675.50	4.00	\$ 16.724.73	\$ 788.41	\$ 197.10	\$ 19.710.25	95.00%	4.00%	1.00%
17.02.2.10	Dispenser toallas intercaladas de papel	ud.	\$4.927.56	4.00	\$ 26.378.75	\$ 1.110.68	\$ 277.67	\$ 27.767.11	95.00%	4.00%	1.00%
17.02.2.11	Cesto de basuras baño	ud.	\$6.941.78	4.00	\$ 25.922.90	\$ 810.09	\$ 270.03	\$ 27.003.02	96.00%	3.00%	1.00%
17.02.2.12	Dispenser papel higienico	ud.	\$6.402.85	5.00	\$ 30.733.67	\$ 960.43	\$ 320.14	\$ 32.014.24	96.00%	3.00%	1.00%
17.02.2.13	Asiento para indoro	ud.	\$12.597.30	1.00	\$ 12.093.41	\$ 377.92	\$ 125.97	\$ 12.597.30	96.00%	3.00%	1.00%
17.02.2.14	Asiento para indoro ferrum tie4	ud.	\$67.818.51	1.00	\$ 65.105.77	\$ 2.034.56	\$ 678.19	\$ 67.818.51	96.00%	3.00%	1.00%
17.02.2.15	Barra rebatible para discapacitados	ud.	\$5.216.65	1.00	\$ 5.007.98	\$ 156.50	\$ 52.17	\$ 5.216.65	96.00%	3.00%	1.00%
17.02.2.16	Barra tipo L para discapacitados	ud.	\$5.216.65	1.00	\$ 5.007.98	\$ 156.50	\$ 52.17	\$ 5.216.65	96.00%	3.00%	1.00%
17.02.2.17	Indodoro largo c/depósito doble descarga (ferrum-Bar) blanco	ud.	\$51.370.41	1.00	\$ 24.498.32	\$ 1.031.51	\$ 257.88	\$ 25.787.71	95.00%	4.00%	1.00%
17.02.2.18	Lavatorio (ferrum-Bar) con columna blanco	ud.	\$25.787.71	1.00	\$ 10.167.93	\$ 1.402.47	\$ 116.87	\$ 11.687.27	87.00%	12.00%	1.00%
17.02.2.19	Pressmatic - Canilla automática para mesada	ud.	\$11.687.27	1.00	\$ 10.658.28	\$ 825.56	\$ 34.40	\$ 3.439.83	75.00%	24.00%	1.00%
17.02.2.20	Monocomando cocina	ud.	\$3.439.83	1.00	\$ 6.341.72	\$ 267.02	\$ 66.75	\$ 6.341.72	95.00%	4.00%	1.00%
17.02.2.21	Pileta de piso (15x15) con rejá acero cromada	ud.	\$6.675.50	1.00	\$ 4.681.18	\$ 197.10	\$ 49.28	\$ 4.927.56	95.00%	4.00%	1.00%
17.02.2.22	Dispenser de jabon liquido	ud.	\$4.927.56	1.00	\$ 6.594.69	\$ 277.67	\$ 69.42	\$ 6.941.78	95.00%	4.00%	1.00%
17.02.2.23	Dispenser toallas intercaladas de papel	ud.	\$6.941.78	1.00	\$ 5.130.57	\$ 216.02	\$ 54.01	\$ 5.400.60	95.00%	4.00%	1.00%
17.02.2.24	Cesto de basuras baño	ud.	\$5.400.60	1.00	\$ 6.146.73	\$ 192.09	\$ 64.03	\$ 6.402.85	96.00%	3.00%	1.00%
17.02.2.25	Dispenser papel higienico	ud.	\$6.402.85	1.00	\$ 6.372.88	\$ 1.513.56	\$ 79.66	\$ 7.966.09	80.00%	19.00%	1.00%
17.02.2.26	Asiento para indoro	ud.	\$1.991.52	4.00	\$ 6.867.94	\$ 2.197.74	\$ 91.57	\$ 2.197.74	75.00%	24.00%	1.00%
17.02.2.27	Chicotes cromados	ud.	\$2.289.31	4.00	\$ 1.576.62	\$ 504.52	\$ 21.02	\$ 2.102.17	75.00%	24.00%	1.00%
17.02.2.28	Llave de paso cromada	ud.	\$2.102.17	1.00	\$ 466.842.78	\$ 65.907.22	\$ 16.476.80	\$ 549.226.80	85.00%	12.00%	3.00%
17.02.2.29	Canillas de servicio cromada	gl	\$549.226.80	1.00	\$ 39.189.32	\$ 6.209.77	\$ 2.388.37	\$ 47.767.46	82.00%	13.00%	5.00%
17.04	Tabiques divisorios box de baños.	ud.	\$47.767.46	1.00	\$ 4.094.75	\$ 2.002.96	\$ 667.65	\$ 66.765.36	96.00%	3.00%	1.00%
17.05	Termostatos electricos	ud.	\$33.382.06	2.00	\$ 37.586.60	\$ 7.047.49	\$ 2.349.16	\$ 46.983.25	80.00%	15.00%	5.00%
17.06	Mueble bajo mesada Espacio Saludable	ml	\$29.364.53	1.60							
EQUIPAMIENTO											
Juegos para niños											
18.06.3.1	Hamaica para silla de ruedas (hr)	ud.	\$288.268.92	1.00	\$ 247.911.27	\$ 5.765.38	\$ 34.592.27	\$ 288.268.92	86.00%	2.00%	12.00%
18.01.1	Portico cuadruple integrador silla de ruedas (pr)	ud.	\$584.004.24	1.00	\$ 502.243.65	\$ 11.680.08	\$ 70.080.51	\$ 584.004.24	86.00%	2.00%	12.00%
18.01.2	Portico cuadruple integrador butacon (pb)	ud.	\$29.426.40	1.00	\$ 25.306.70	\$ 588.53	\$ 3.531.17	\$ 29.426.40	86.00%	2.00%	12.00%
18.01.3	Sube y baja integrador para sillas de ruedas (sb)	ud.	\$258.644.29	1.00	\$ 222.434.09	\$ 5.172.89	\$ 31.037.31	\$ 258.644.29	86.00%	2.00%	12.00%
18.01.4	Sube y baja doble (sb)	ud.	\$160.863.59	1.00	\$ 138.342.69	\$ 3.217.27	\$ 19.303.63	\$ 160.863.59	86.00%	2.00%	12.00%
18.01.5	Calesta integradora (cs)	ud.	\$391.101.01	1.00	\$ 340.257.88	\$ 7.822.02	\$ 43.021.11	\$ 391.101.01	87.00%	2.00%	11.00%
18.01.6	Trepador con red guil mini (tt)	ud.	\$17.826.16	1.00	\$ 15.508.76	\$ 356.52	\$ 1.960.88	\$ 17.826.16	87.00%	2.00%	11.00%
18.01.7	Mangrullo medio (mg)	ud.	\$16.393.45	1.00	\$ 14.327.87	\$ 18.327.87	\$ 100.803.28	\$ 916.393.45	87.00%	2.00%	11.00%
18.01.8	Deportes urbanos	ud.	\$1.067.297.72	1.00	\$ 917.876.04	\$ 32.018.93	\$ 117.402.75	\$ 1.067.297.72	86.00%	3.00%	11.00%
18.02	Dorsalera simple (do)	ud.	\$122.712.88	1.00	\$ 104.305.94	\$ 3.681.39	\$ 14.725.55	\$ 122.712.88	85.00%	3.00%	12.00%
18.02.1	Relajador de cintura triple vaiven (re)	ud.	\$74.435.62	2.00	\$ 126.540.55	\$ 4.466.14	\$ 17.864.55	\$ 146.871.23	85.00%	3.00%	12.00%
18.02.2	Maquina de pedales con remos (mp)	ud.	\$151.102.37	1.00	\$ 126.925.99	\$ 6.044.09	\$ 18.132.28	\$ 151.102.37	84.00%	4.00%	12.00%
18.02.3	Caminador doble (cd)	ud.	\$142.458.91	1.00	\$ 119.665.49	\$ 5.698.36	\$ 17.095.07	\$ 142.458.91	84.00%	4.00%	12.00%
18.02.4	Barra elongacion (be)	ud.	\$69.354.07	2.00	\$ 120.676.09	\$ 2.774.16	\$ 15.257.90	\$ 138.708.14	87.00%	2.00%	11.00%
18.02.5	Circuito para realizar calistenia (cc)	ud.	\$457.231.36	1.00	\$ 393.218.97	\$ 9.144.63	\$ 54.867.76	\$ 457.231.36	86.00%	2.00%	12.00%
18.02.6	Barras paralelas simples (bp)	ud.	\$54.900.00	2.00	\$ 94.428.00	\$ 2.196.00	\$ 13.176.00	\$ 109.800.00	86.00%	2.00%	12.00%
18.02.7	Estacion de flexiones triples (ef)	ud.	\$37.330.29	1.00	\$ 31.730.75	\$ 1.119.91	\$ 4.479.64	\$ 37.330.29	85.00%	3.00%	12.00%

18.02.9	Banco de abdominales mixtos (ba)	ud.		\$ 70.713,40	1,00	\$ 56.570,72	\$ 5.657,07	\$ 8.485,61	\$ 70.713,40	80,00%	8,00%	12,00%
18.03	Basurero	ud.		\$ 54.914,64	46,00	\$ 2.071,380,17	\$ 126.303,67	\$ 328.389,54	\$ 2.528,073,38	82,00%	5,00%	13,00%
18.04	Bicicleteros	ud.		\$ 25.635,73	83,00	\$ 1.595.824,42	\$ 212.776,59	\$ 319.164,88	\$ 2.127,765,89	75,00%	10,00%	15,00%
18.05	Banco circular de h°a°	ud.		\$ 33.011,54	36,00	\$ 855.659,12	\$ 118.841,54	\$ 213.914,78	\$ 1.188,415,45	72,00%	10,00%	18,00%
18.06	Banco circular de h°a° (gaona)	ud.		\$ 88.408,09	64,00	\$ 4.300,169,74	\$ 565.811,81	\$ 792.136,53	\$ 5.658,118,07	76,00%	10,00%	14,00%
18.07	Banco rectangular de h°a° (gaona)	ud.		\$ 107.800,36	22,00	\$ 2.015.866,69	\$ 71.148,24	\$ 284.592,94	\$ 2.371,607,87	85,00%	3,00%	12,00%
18.08	Basurero con resplando de acero y madera (sendero principal)	ud.		\$ 96.147,00	30,00	\$ 2.480.592,60	\$ 86.532,30	\$ 317.285,10	\$ 2.684,410,00	86,00%	3,00%	11,00%
18.09	Tolens Grafica informativa Parque	ud.		\$ 101.754,00	17,00	\$ 1.504.941,66	\$ 34.596,36	\$ 190.279,98	\$ 1.729,818,00	87,00%	2,00%	11,00%
18.10	Bebredero monolítico de hormigón con descarga a pileta de patio	ud.		\$ 153.928,07	15,00	\$ 1.916.404,51	\$ 69.267,63	\$ 323.248,95	\$ 2.308.921,09	83,00%	3,00%	14,00%
19 FORESTACION Y ARBOLADO												
19.01	Tierra vegetal para jardines. (espesor 10cm)	m3		\$ 3.744,53	2,751,16	\$ 8.481,472,05	\$ 1.717,310,08	\$ 103.018,00	\$ 10.307.800,14	82,33%	16,67%	1,00%
19.02 Enchampano												
19.02.01	Enchampano 80% gramillon / bermuda	m2		\$ 945,00	22.009,30	\$ 17.123.642,57	\$ 3.467.158,04	\$ 207.987,89	\$ 20.798.786,50	82,33%	16,67%	1,00%
19.02.02	enchampano 20% socia	m2		\$ 1.436,40	5.502,30	\$ 6.506.954,61	\$ 1.317,514,07	\$ 79.035,04	\$ 7.903.803,72	82,33%	16,67%	1,00%
19.03	Alcorques	ud.		\$ 23.760,00	16,00	\$ 312.985,73	\$ 63.372,67	\$ 3.801,60	\$ 380.160,00	82,33%	16,67%	1,00%
19.04.01	Arboles - AGUARIWAY / (Schinus Molle)	ud.		\$ 1.366,00	75,00	\$ 84.347,21	\$ 17.078,44	\$ 1.024,50	\$ 102.450,15	82,33%	16,67%	1,00%
19.04.02	Arboles - TIPU / (Tipuana tipu)	ud.		\$ 2.111,99	200,00	\$ 347.760,93	\$ 70.413,88	\$ 4.223,99	\$ 422.996,80	82,33%	16,67%	1,00%
19.04.03	Arboles - JACARANDA / (Jacaranda mimosifolia)	ud.		\$ 2.015,10	275,00	\$ 456.233,75	\$ 92.377,22	\$ 5.541,53	\$ 554.152,50	82,33%	16,67%	1,00%
19.04.04	Arboles - ROBLE PALUSTRE / (Quercus palustris)	ud.		\$ 2.480,13	175,00	\$ 357.330,93	\$ 72.351,59	\$ 4.340,23	\$ 434.022,75	82,33%	16,67%	1,00%
19.04.05	Arboles - CINA CINA / (Parkinsonia aculeata)	ud.		\$ 2.286,38	150,00	\$ 282.356,25	\$ 57.170,88	\$ 3.429,57	\$ 342.956,70	82,33%	16,67%	1,00%
19.05.01	Arbustivas - PENNISETUM RUPELIS	ud.		\$ 1.162,57	5.384,00	\$ 5.241.500,43	\$ 955.162,37	\$ 62.592,55	\$ 6.259.255,34	83,74%	15,26%	1,00%
19.05.02	Arbustivas - OLEO TEXANO AUREA	ud.		\$ 852,55	472,00	\$ 336.973,57	\$ 61.406,93	\$ 4.024,05	\$ 402.404,54	83,74%	15,26%	1,00%
19.05.03	Arbustivas - PRUNUS CERASIFERA ARBUSTO	ud.		\$ 2.867,65	212,00	\$ 509.090,82	\$ 92.771,98	\$ 6.079,42	\$ 607.942,22	83,74%	15,26%	1,00%
19.05.04	Arbustivas - SALVIA LEUCANTHA	ud.		\$ 1.259,44	10.096,00	\$ 10.647.814,35	\$ 1.940.358,81	\$ 127.153,26	\$ 12.715.326,43	83,74%	15,26%	1,00%
19.05.05	Arbustivas - PASPALUM HAUMANII	ud.		\$ 1.840,72	2.608,00	\$ 4.020.011,83	\$ 732.569,63	\$ 48.005,87	\$ 4.800.587,33	83,74%	15,26%	1,00%
19.05.06	Arbustivas - CORTADERA	ud.		\$ 949,43	1.136,00	\$ 903.177,94	\$ 164.586,76	\$ 10.785,50	\$ 1.078.550,21	83,74%	15,26%	1,00%
19.05.07	Arbustivas - ROSA ICEBERG	ud.		\$ 3.100,16	1.916,00	\$ 4.974.074,54	\$ 906.429,16	\$ 59.399,03	\$ 5.939.902,73	83,74%	15,26%	1,00%
19.05.08	Arbustivas - DIETE VEGETA GRANDIFLORA	ud.		\$ 3.003,28	1.680,00	\$ 4.425.113,22	\$ 769.947,60	\$ 50.455,14	\$ 5.045.513,76	83,74%	15,26%	1,00%
19.05.09	Arbustivas - GAURA DARK PINK	ud.		\$ 794,41	4.944,00	\$ 3.288.949,57	\$ 599.347,63	\$ 39.275,73	\$ 3.927.572,93	83,74%	15,26%	1,00%
19.05.10	Arbustivas - PENNSETUM RUBRA	ud.		\$ 756,66	1.744,00	\$ 1.103.582,29	\$ 201.106,59	\$ 13.178,68	\$ 1.317.867,55	83,74%	15,26%	1,00%
19.05.11	Arbustivas - LAUREL DE FLOR	ud.		\$ 1.046,30	120,00	\$ 105.141,00	\$ 19.159,92	\$ 1.255,56	\$ 125.556,48	83,74%	15,26%	1,00%
19.06	Poda y saneamiento de especies vegetales existentes	gl		\$ 548.136,00	1,00	\$ 451.280,37	\$ 91.374,27	\$ 5.481,36	\$ 548.136,00	82,33%	16,67%	1,00%
19.07	Chips de corteza de pino para cazuelas	gl		\$ 300,33	20,00	\$ 5.162,67	\$ 783,86	\$ 60,07	\$ 6.006,60	85,95%	13,05%	1,00%
20 VARIOS												
20.01.1	Camara fuente ornamental (2.00x3.00x1.00)	ud.		\$ 218.592,00	1,00	\$ 104.924,16	\$ 111.481,92	\$ 2.185,92	\$ 218.592,00	48,00%	51,00%	1,00%
20.01.2	Camaras de acceso (en parque) 0.60x0.60x0.80)	ud.		\$ 170.899,20	1,00	\$ 82.031,62	\$ 87.158,59	\$ 1.708,99	\$ 170.899,20	48,00%	51,00%	1,00%
20.02	Hidrolavado	gl		\$ 386.055,00	1,00	\$ 0,00	\$ 324.286,20	\$ 61.768,80	\$ 386.055,00	0,00%	84,00%	16,00%
20.03	Bases para la instalacion de estatuas en ingresos a Parque (completo)	gl		\$ 813.158,10	1,00	\$ 528.552,77	\$ 276.473,75	\$ 8.131,58	\$ 813.158,10	65,00%	34,00%	1,00%
20.04	Sistema de Chorro Fuente Ornamental (completo)	ud.		\$ 6.974.865,00	1,00	\$ 5.021.902,80	\$ 1.813.464,90	\$ 139.497,30	\$ 6.974.865,00	72,00%	26,00%	2,00%
21 INSTALACION SANTARIA												
21.01	Instalacion de agua potable	gl		\$ 1.139.256,00	1,00	\$ 535.450,32	\$ 569.628,00	\$ 34.177,68	\$ 1.139.256,00	47,00%	50,00%	3,00%
21.02	Instalacion cloacal	gl		\$ 926.640,00	1,00	\$ 426.254,40	\$ 472.586,40	\$ 27.799,20	\$ 926.640,00	46,00%	51,00%	3,00%
21.03	Instalacion pluvial	gl		\$ 976.780,00	1,00	\$ 448.858,80	\$ 497.647,80	\$ 29.273,40	\$ 976.780,00	46,00%	51,00%	3,00%
21.04	Descarga de condensados	gl		\$ 87.516,00	1,00	\$ 40.257,36	\$ 43.758,00	\$ 3.500,64	\$ 87.516,00	46,00%	50,00%	4,00%
22 INSTALACION ELECTRICA												
22.01	Instalacion completa edificio administrativo	gl		\$ 2.254.024,62	1,00	\$ 45.080,49	\$ 1.172.092,80	\$ 1.036.851,33	\$ 2.254.024,62	2,00%	52,00%	46,00%
22.02	Instalacion completa espacio Saludable	gl		\$ 629.736,70	1,00	\$ 12.594,73	\$ 327.463,08	\$ 289.678,88	\$ 629.736,70	2,00%	52,00%	46,00%
22.03	Instalacion fuente ornamental	gl		\$ 2.046.512,43	1,00	\$ 40.930,25	\$ 1.064.186,46	\$ 941.395,72	\$ 2.046.512,43	2,00%	52,00%	46,00%
23 INSTALACION DE GAS NATURAL												
23.01	Instalacion / adecuacion de gas natural completa	gl		\$ 737.586,54	1,00	\$ 376.169,14	\$ 339.289,81	\$ 22.127,60	\$ 737.586,54	51,00%	46,00%	3,00%
24 INSTALACION DE RIEGO												

