



Ente Municipal
BIOCÓRDOBA

Área de
Arquitectura



Municipalidad
de Córdoba

CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

OBRA: Bloque Baños sector central del Parque de la Biodiversidad

RECIBIDA 21/12/2021

Arq. MORALES CARLOS S.
A/C Área de Mantenimiento,
Infraestructura y Patrimonio
Ente Municipal BioCórdoba
Municipalidad de Córdoba

Área de
ArquitecturaMunicipalidad
de Córdoba

El siguiente cómputo métrico es orientativo para los participantes de la subasta. Las empresas deberán verificar tanto las unidades como los ítems. Aquellos ítems que no figuren en el cómputo métrico pero si en pliego o planos deben tenerse en cuenta.



Aiq. MORALES CARLOS S.
A/C Área de Mantenimiento,
Infraestructura y Patrimonio
Ente Municipal BioCórdoba
Municipalidad de Córdoba

Ente Municipal
BIOCÓRDOBAÁrea de
ArquitecturaMunicipalidad
de Córdoba

BLOQUE BAÑOS SECTOR CENTRAL DEL PARQUE DE LA BIODIVERS REV01

PLANILLA DE PRECIOS Y COMPUTO

	Descripción	Unid.	Cantidades	Precio Total
S	SUPERFICIES CUBIERTAS			
S1	Sanitario Femenino	m2	18,05	
S2	Sanitario Masculino	m2	17,45	
S3	Sanitario Discapacitados	m2	4,70	
S4	Cambiador	m2	3,10	
S5	Pérgola	m2	15,20	
1	TRABAJOS PRELIMINARES			
1,1	Obrador	ud	3,00	\$ 35.700,00
1,2	Sanitarios	ud	3,00	\$ 35.700,00
1,3	Limpieza y preparacion del terreno	m²	105,00	\$ 46.305,00
1,4	Retiro suelo vegetal h=0,40	m2	105,00	\$ 33.810,00
1,5	replanteo	m2	58,50	\$ 18.837,00
2	MOVIMIENTO DE SUELO			
2,1	Cabado de pozos	m3	40,00	\$ 46.200,00
2,2	Mejoramiento de suelo 0-20	m3	4,00	\$ 21.420,00
3	FUNDACIONES			
3,2	Fundaciones	m³	14,00	\$ 993.300,00
4	ESTRUCTURA			
4,1	Cerramientos Steel frame	m2	140,00	\$ 1.472.800,00
4,2	Cubierta	m2	43,50	\$ 611.940,00
4,3	Pérgola	m2	15,20	\$ 165.312,00
5	CERRAMIENTOS			
5,1	Verticales-Placa yeso antihumedad y chapa acanalada prepintada blanca c25	m²	140,00	\$ 1.439.480,00
5,2	Horizontales-Cielorraso placa roca antihumedad yeso junta tomada	m²	43,50	\$ 276.710,00
5,3	Cerramiento cubiculos	gl	7,00	\$ 622.300,00
5,4	Cerramiento vanos chapa semi permeable	m2	7,20	\$ 211.512,00
6	REVESTIMIENTOS VERTICALES			
6,1	Verticales cerámico portland gris 51x51	m²	23,00	\$ 118.440,00
7	CONTRAPISOS Y CARPETAS			
7,1	Contrapiso interior sobre terreno natural 15cm+carpeta	m²	38,00	\$ 230.328,00
7,2	Contrapiso Exterior sobre terreno natural 15cm+carpeta	m²	25,00	\$ 153.475,00
8	PINTURAS			
8,1	Pintura Interior muros y cielorraso	m²	187,00	\$ 137.102,00
9	Babeteria			
9,1	Babetas, cierres y canaletas	m²	187,00	\$ 369.404,00
10	Aberturas			
10,1	P1	Ud	4,00	\$ 225.120,00



Ente Municipal
BIOCÓRDOBA

Área de
Arquitectura



Municipalidad
de Córdoba

11	VARIOS			
11,1	Espejos	m2	9,00	\$ 92.280,00
11,2	Mueble de guardado/limpieza	Ud	2,00	\$ 84.000,00
11,3	Cambiador Bebe Rigido Involcable Rebatible Hasta 35kg	ud	1,00	\$ 41.440,00
12	INSTALACION SANITARIA			
12,1	Arefactos	gl	1,00	\$ -
12.1.1	Inodoro corto blanco, línea ANDINA de FERRUM c/tapa	ud	7,00	\$ 83.300,00
12.1.2	Inodoro FERRUM p/ discapacitados bco c/tapa	m2	1,00	\$ 70.000,00
12.1.3	válvula FV doble-economiz	ud	8,00	\$ 246.400,00
12.1.4	Mingitorio Oval FERRUM + valvula	ud	3,00	\$ 71.400,00
12.1.5	Barral fijo Linea ESPACIO de FERRUM baño disc	ud	1,00	\$ 6.300,00
12.1.6	Lavatorio FERRUM p/ discapacitados bco. LET1F linea ESPACIO	ud	1,00	\$ 63.000,00
12.1.7	Griferia fv monocomando p/ discapacitados	ud	1,00	\$ 3.850,00
12.1.8	Grifería Fv Pressmatic Canilla Automática Pared cromo modelo 0631	ud	10,00	\$ 238.000,00
12.1.9	Secamanos acero inox	ud	2,00	\$ 84.000,00
12,2	Granito gris mara	gl	1,00	\$ 127.400,00
12.2.1	Revestimiento granito gris mara	m2	4,00	\$ 84.000,00
12.2.3	Bacha granito gris mara	m2	5,00	\$ 105.000,00
12.2.4	Ménsulas	ud	16,00	\$ 44.800,00
12.2.5	Desague acero inox plegado	ml	10,00	\$ 56.000,00
12,3	Instalacion	gl	1,00	\$ -
12.3.1	INSTALACION GENERAL CLOACA mat y mo	gl	1,00	\$ 448.000,00
12.3.2	INSTALACION GENERAL AGUA FRIA mat y mo	l	1,00	\$ 420.000,00
12.3.3	Tanque de agua rotoplas tricapa 2750l	ud	1,00	\$ 84.000,00
12.3.4	Tanque de agua rotoplas tricapa 1000l	ud	1,00	\$ 42.000,00
12,4	Tratamiento de agua	gl	1,00	\$ 182.000,00
12.4.1	Global albañileria	ud	1,00	\$ 42.000,00
12.4.2	Vidrios sobre planta biológica lam 5+5	m2	5,00	\$ 105.000,00
12.4.3	Planta biológica 4200l	ud	1,00	\$ 350.000,00
12.4.4	Tanque cisterna reserva 6000l	ud	1,00	\$ 210.000,00
12.4.5	Filtro de arena 60.000 l + bomba	ud	1,00	\$ 224.000,00
13	INSTALACION ELECTRICA+SEÑALES DEBILES			
13,1	Tablero general	gl	1,00	\$ 45.500,00
13,2	Bocas	ud	28,00	\$ 297.920,00
13,3	Tomas	ud	6,00	\$ 63.840,00
13,4	Artefactos iluminación	gl	28,00	\$ 158.760,00
14	SEGURIDAD			
14,10	Matafuegos 10kg ABC	ud	3,00	\$ 50.400,00
14,20	Señalética salida emergencia	gl	4,00	\$ 5.600,00
14,30	Señalética Tablero general	gl	1,00	\$ 1.400,00
	TOTAL CON IVA INCLUIDO			\$ 11.425.385,00