

NOTA ACLARATORIA N°1


Por medio de la presente, se realiza la siguiente **NOTA ACLARATORIA**, correspondiente al anexo “COMPUTO Y PRESUPUESTO”, Expediente N°822-N°027413/2021 de la obra denominada “**OBRA: CONSULTORIO SECTOR CENTRAL DEL PARQUE DE LA BIODIVERSIDAD**”.

Se informa que el anexo “COMPUTO Y PRESUPUESTO” quedara redactado de la siguiente manera, tal como se detalla en su cuerpo que consta de tres (3) fs. Útiles, que se adjuntan a continuación.



DRA. YANINA J. LORENZETTI
Encargada de Pliegos
Ente Municipal BioCórdoba
Municipalidad de Córdoba

COMPUTO Y PRESUPUESTO

**OBRA: Consultorio sector central del Parque de la
Biodiversidad**


RA. YANINA J. LORENZETTI
Encargada de Pliegos
Ente Municipal BioCórdoba
Municipalidad de Córdoba

Obra: CONSULTORIO AREA CENTRAL DEL PARQUE DE LA BIODIVERSIDAD				
PLANILLA DE PRECIOS Y COMPUTO				
	Descripción	Unid.	Cantidades	Precio Total
S	SUPERFICIES CUBIERTAS			
S1	Consultorio	m2	29,88	
S2	Sala recuperación	m2	9,27	
S3	Toilette	m2	1,85	
S4	Ingreso	m2	4,50	
1	TRABAJOS PRELIMINARES			
1,1	Obrador	ud	4,00	\$ 45.360,00
1,2	Sanitarios	ud	4,00	\$ 47.600,00
1,3	Limpieza y preparacion del terreno	m²	66,36	\$ 24.758,92
1,4	Replanteo	m2	66,36	\$ 26.570,54
1,6	Demolición mamposteria	gl	1,00	\$ 1.092,00
2	MOVIMIENTO DE SUELO			
2,1	Excavación fundaciones	m3	5,80	\$ 6.699,00
3	FUNDACIONES			
3,1	Fundaciones	m³	1,00	\$ 197.736,00
4	ESTRUCTURA			
4.1	Vigas y columnas encadenadas	ml	76,00	\$ 1.201.335,80
4.2	Vigas H° A°	m3	1,12	
4.3	Columnas H° A°	m3	0,10	
4.4	Losa Viguetas	m2	50,20	
4.5	Cubierta	m2	118,00	
5	MAMPOSTERIA			
5.1	Mamposteria cerámico hueco 18	m2	60,94	\$ 700.454,52
5.2	Mamposteria ladrillo cerámico hueco portante 12	m2	108,55	
6	CONSTRUCCIÓN EN SECO			
6.1	Horizontales-Cielorraso placa roca yeso junta tomada	m²	30,40	\$ 102.007,92
6.2	Horizontales - Cielorraso suspendido desmontable 60x60	m²	16,20	\$ 40.969,60
7	REVESTIMIENTOS VERTICALES			
7.1	Revestimiento Cerámico	m²	26,62	\$ 569.790,82
7.2	Revestimiento Hidrófugo	m²	59,00	
7.3	Revoque exterior grueso + fino	m²	25,00	
7.4	Revoque Interior grueso + Fino	m²	77,00	
7.5	Gueso bajo revestimiento	m2	26,62	
7.6	Chapa acanalada blanca	m²	14,00	
8	CONTRAPISOS Y CARPETAS			
8.1	Contrapisos y carpetas	m²	46,38	\$ 574.969,14
9	PINTURAS			
9.1	Pintura Interior y cielorrasos	m²	138,00	\$ 166.004,44
9.2	Pintura exterior muros	m²	25,00	
9.3	Pintura para estruc. Metalica	m²	5,14	


 MARIANA J. LORENZETTI
 Encargada de Pliegos
 Ente Municipal BioCórdoba
 Municipalidad de Córdoba

10	HERRERIA				
10.1	Cerramiento Fachada	gl	1,00	\$	706.995,52
10.1.1	Caño 10x10x1,2 (6m)	ud	2,00		
10.1.2	Perfil angulo 2"x1/8"	ud	6,00		
10.1.3	Chapa perforada redonda 5mm / esp 7mm	ud	6,00		
10.1.4	Perfil Canal Inferior	ud	1,00		
10.1.5	Set De Carros P/ Portón Plegad. Ducasse Kit D-300 Pl. 4 H	ud	1,00		
10.1.6	Riel U 300 Ducasse superior x6m	ud	1,00		
10.2	Caño 50x100 x 6m	ud	4,00		
10.3	Perfil UPN 200	ud	1,00		
10.4	Canaleta de desagüe	ml	6,00		
11	ABERTURAS				
11.1	P1	Ud	2,00	\$	239.960,00
11.2	P2	Ud	1,00	\$	119.980,00
11.3	P3	Ud	1,00	\$	39.480,00
11.4	V1	Ud	2,00	\$	56.560,00
12	VARIOS				
12.1	Espejos aire acondicionado termotanque	m2	3,72	\$	345.563,40
13	INSTALACION SANITARIA				
13.1	Artefactos	gl	1,00	\$	117.105,80
13.2	Mesadas granito gris mara	gl	1,00	\$	308.392,00
13.3	Instalacion Cloacal - Agua Fria Cal	gl	1,00	\$	917.168,00
14	INSTALACION ELECTRICA+SEÑALES DEBILES				
14.1	Tableros	gl	1,00	\$	76.300,00
14.2	Bocas	ud	34,00	\$	361.760,00
14.3	Tomas	ud	11,00	\$	117.040,00
14.4	Artefactos iluminación	gl	38,00	\$	195.813,80
15	INSTALACION DE GAS				
15.1	Instalación general de gas y artefactos	gl	1,00	\$	242.480,00
16	EQUIPAMIENTO				
16.1	Muebles Melamina	gl	1,00	\$	727.300,00
16.1.2	Camilla Cirugia Veterinaria	ud	1,00	\$	30.800,00
17	SEGURIDAD				
17.1	Matafuegos y señalética	ud	3,00	\$	47.600,00
	TOTAL CON IVA			\$	8.355.647,21


DRA. YANINA J. LORENZETTI
Encargada de Pliegos
Ente Municipal BioCórdoba
Municipalidad de Córdoba