



MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA.  
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO  
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA  
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

OBRA : C.E.U. CENTROS DE EMERGENCIA Y URGENCIA - ARGÜELLO Y FORJA

COMPUTO Y PRESUPUESTO

ITEM	DESIGNACION DE LAS TAREAS	UD	CANTIDAD	\$/UNITARIO	\$/TOTAL ITEM
<b>ARGÜELLO</b>					
<b>1</b>	<b>DEMOLICION</b>				
1,1	Demolicion pisos y calles existentes	GI	1,00	\$ 798.033,89	\$ 798.033,89
1,2	Retiro material de demolicion en contenedor	GI	1,00	\$ 318.819,95	\$ 318.819,95
1,3	Extraccion de arboles	GI	1,00	\$ 244.358,98	\$ 244.358,98
<b>2</b>	<b>TRABAJOS PREPARATORIOS</b>				
2,1	Relevamiento y Replanteo	GL	1,00	\$ 305.444,14	\$ 305.444,14
2,2	Ejecución del Obrador y Baños Químicos	GL	1,00	\$ 409.541,11	\$ 409.541,11
2,3	Cartel de Obra	GL	1,00	\$ 221.330,03	\$ 221.330,03
2,4	Limpieza general del terreno. Zona a intervenir	M2	1450,00	\$ 225,63	\$ 327.160,60
<b>3</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>				
3,1	Extraccion terreno natural	M3	270,00	\$ 2.484,82	\$ 670.901,40
3,2	Nivelacion y compactacion con tosca y suelo arena (e= 60 cm)	M3	955,00	\$ 5.117,39	\$ 4.887.110,12
3,3	Nivelacion y compactacion con agregado de material 020 (e= 15 cm)	M3	220,00	\$ 8.718,38	\$ 1.918.044,13
3,4	Perfilado de suelo existente según talud tipo	GI	1	\$ 201.420,98	\$ 201.420,98
<b>4</b>	<b>HORMIGÓN ARMADO</b>				
4,1	Cordon según especificaciones pliego	ML	462,00	\$ 10.032,48	\$ 4.635.007,98
4,2	Pavimento HªAº cinteado e= 15 cm	M3	237,00	\$ 100.580,75	\$ 23.837.637,84
4,3	Sellado de Juntas de dilatación Constructivas	GL	1,00	\$ 633.888,86	\$ 633.888,86
4,4	Veredas y Rampas accesos a Modulos CEU	M2	115,00	\$ 10.659,71	\$ 1.225.866,51
<b>5</b>	<b>INSTALACIÓN SANITARIA</b>				
5,1	Conexión a Red, Cisterna y Sistema de Bombeo. No incluye instalaciones internas Modulo Sanitario	GL	1,00	\$ 3.704.217,77	\$ 3.704.217,77
5,2	Obras de tratamiento y disposición de efluentes según pliego	GL	1,00	\$ 8.737.605,62	\$ 8.737.605,62
<b>6</b>	<b>LIMPIEZA DE OBRA</b>				
6,1	Limpieza de Obra	GL	1,00	\$ 352.821,10	\$ 352.821,10
<b>FORJA</b>					
<b>1</b>					
1,1	Demolicion y perfilado para Ingreso a Obra y retiro de material en contenedor	GI	1,00	\$ 163.871,92	\$ 163.871,92
1,2	Extraccion de arboles	GI	1,00	\$ 449.925,58	\$ 449.925,58
<b>2</b>					
2,1	Relevamiento y Replanteo	GL	1,00	\$ 305.444,14	\$ 305.444,14
2,2	Ejecución del Obrador y Baños Químicos	GL	1,00	\$ 409.541,11	\$ 409.541,11
2,3	Cartel de Obra	GL	1,00	\$ 221.330,03	\$ 221.330,03
2,4	Limpieza general del terreno	M2	2000,00	\$ 225,63	\$ 451.256,00
<b>3</b>					
3,1	Extraccion terreno natural	M3	500,00	\$ 2.484,82	\$ 1.242.410,00
3,2	Nivelacion y compactacion con tosca y suelo arena (e= 60 cm)	M3	2155,00	\$ 5.117,39	\$ 11.027.981,48
3,3	Nivelacion y compactacion con agregado de material 020 (e= 15 cm)	M3	510,00	\$ 8.620,75	\$ 4.396.581,07
3,4	Perfilado de suelo existente según talud tipo	GL	1,00	\$ 201.420,98	\$ 201.420,98
<b>4</b>					
4,1	Cordon según especificaciones pliego	ML	514,00	\$ 9.120,54	\$ 4.687.957,56
4,2	Pavimento HªAº cinteado e= 15 cm	M3	210,00	\$ 100.580,75	\$ 21.121.957,58
4,3	Sellado de Juntas de dilatación Constructivas	GL	1,00	\$ 633.888,86	\$ 633.888,86
4,4	Veredas y Rampas accesos a Modulos CEU	M2	132,00	\$ 13.985,16	\$ 1.846.041,23
<b>5</b>					
5,1	Conexión a Red, Cisterna y Sistema de Bombeo. No incluye instalaciones internas Modulo Sanitario	GL	1,00	\$ 4.611.326,04	\$ 4.611.326,04
5,2	Obras de tratamiento y disposición de efluentes según pliego	GL	1,00	\$ 12.910.429,54	\$ 12.910.429,54
<b>6</b>					
6,1	Limpieza de Obra	GL	1,00	\$ 352.821,10	\$ 352.821,10
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>\$ 118.463.395,27</b>

El presente presupuesto asciende a la suma de pesos: **CIENTO DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON VEINTISIETE CENTAVOS** confeccionado con precios vigentes al mes de Abril 2022