

MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA.
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

OBRA : **"REPARACIÓN DE CUBIERTAS Y NORMALIZACIÓN DE CERRAMIENTOS PALACIO 6 DE JULIO"**

ESTRUCTURA DE COSTOS

ITEM	DESIGNACION DE LAS TAREAS	UD	CANTIDAD	\$/UNITARIO	\$/TOTAL MATERIALES	\$/TOTAL M. O.	\$/TOTAL EQUIPOS	\$/TOTAL ITEM	% MATERIALES	% MANO DE OBRA	% EQUIPOS	% ITEM
1	TRABAJOS PREPARATORIOS											
01.01	Ejecución de obrador	GI	1,00	\$ 261.214,25	\$ 208.971,40	\$ 39.182,14	\$ 13.060,71	\$ 261.214,25	80,0%	15,0%	5,0%	0,41%
01.02	Delimitación del sector de trabajo	GI	1,00	\$ 156.604,30	\$ 61.075,68	\$ 93.962,58	\$ 1.566,04	\$ 156.604,30	39,0%	60,0%	1,0%	0,25%
01.03	Baños químicos	GI	1,00	\$ 118.273,53	\$ 114.725,33	\$ 2.365,47	\$ 1.182,74	\$ 118.273,53	97,0%	2,0%	1,0%	0,19%
01.04	Replanteo	GI	1,00	\$ 186.429,50	\$ 7.457,18	\$ 106.264,81	\$ 72.707,50	\$ 186.429,50	4,0%	57,0%	39,0%	0,29%
01.05	Cartel de Obra	GI	1,00	\$ 416.264,53	\$ 328.848,98	\$ 66.602,33	\$ 20.813,23	\$ 416.264,53	79,0%	16,0%	5,0%	0,65%
2	DEMOLICIONES											
02.01	Remoción de losetas, soportes y demolición general	m2	710,00	\$ 3.255,40	\$ 0,00	\$ 2.103.313,72	\$ 208.020,04	\$ 2.311.333,75	0,0%	91,0%	9,0%	3,62%
02.02	Demolición de piso y zócalos.-	m2	710,00	\$ 2.184,22	\$ 0,00	\$ 1.411.225,51	\$ 139.571,75	\$ 1.550.797,27	0,0%	91,0%	9,0%	2,43%
02.03	Demolición de contrapiso y carpetas.-	m2	710,00	\$ 3.470,74	\$ 0,00	\$ 2.242.447,54	\$ 221.780,53	\$ 2.464.228,06	0,0%	91,0%	9,0%	3,86%
02.04	Retiro de material de demolición en contenedor	Ud	30,00	\$ 45.099,66	\$ 0,00	\$ 67.649,49	\$ 1.285.340,39	\$ 1.352.989,89	0,0%	5,0%	95,0%	2,12%
02.05	Traslados de elementos existentes recuperables. Camión.	GI	1,00	\$ 130.152,13	\$ 0,00	\$ 27.331,95	\$ 102.820,18	\$ 130.152,13	0,0%	21,0%	79,0%	0,20%
02.06	Extracción de vidrios	m2	544,00	\$ 3.115,26	\$ 0,00	\$ 1.542.177,34	\$ 152.523,03	\$ 1.694.700,37	0,0%	91,0%	9,0%	2,66%
3	CUBIERTA DE TECHOS											
3.01	Carga alivianada con pendiente y reparación de pluviales	m2	710,00	\$ 2.465,79	\$ 840.342,42	\$ 875.356,69	\$ 35.014,27	\$ 1.750.713,38	48,0%	50,0%	2,0%	2,75%
3.02	Colocación de membrana asfáltica con geotrans	m2	710,00	\$ 17.204,66	\$ 7.939.952,05	\$ 3.053.827,71	\$ 1.221.531,09	\$ 12.215.310,85	65,0%	25,0%	10,0%	19,15%
3.03	Colocación de losetas armadas para cubierta ventilada	m2	710,00	\$ 2.958,95	\$ 1.323.539,32	\$ 735.299,62	\$ 42.017,12	\$ 2.100.856,06	63,0%	35,0%	2,0%	3,29%
3.04	Provisión de losetas de piedra lavada	m2	580,00	\$ 4.931,59	\$ 2.860.320,46	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.860.320,46	100,0%	0,0%	0,0%	4,48%
4	VIDRIOS											
4.01	Vidrio 3+3 con lamina gris	m2	544,00	\$ 40.142,69	\$ 14.194.455,54	\$ 6.769.663,41	\$ 873.504,96	\$ 21.837.623,91	65,0%	31,0%	4,0%	34,24%
4.02	borde pulido	ml	1.059,00	\$ 3.134,66	\$ 0,00	\$ 2.655.684,18	\$ 663.921,04	\$ 3.319.605,22	0,0%	80,0%	20,0%	5,21%
4.03	Contra vidrio de aluminio 20 x 30mm pintado	ml	1.059,00	\$ 7.763,72	\$ 5.344.154,41	\$ 2.548.750,57	\$ 328.871,04	\$ 8.221.776,02	65,0%	31,0%	4,0%	12,89%
5	DOCUMENTACION Y PLANOS EJECUTIVOS	GI	1,00	\$ 338.150,54	\$ 338.150,54	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 338.150,54	100,0%	0,0%	0,0%	0,53%
6	LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA	GI	1,00	\$ 488.223,16	\$ 24.411,16	\$ 390.578,53	\$ 73.233,47	\$ 488.223,16	5,0%	80,0%	15,0%	0,77%
TOTAL GENERAL					\$ 33.586.404,47	\$ 24.731.683,58	\$ 5.457.479,14	\$ 63.775.567,18	53%	39%	9%	100%

El presente presupuesto asciende a la suma de pesos: **SESENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE CON DIECIOCHO CENTAVOS** confeccionado con precios vigentes al mes de Octubre 2022