

Exp. N° 003094 Año 23 Folia 3

MEMORIA DESCRIPTIVA DE PROYECTO

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEREDAS, CICLOVÍAS Y ALAMBRADO EN PARQUE SARMIENTO


Arq. CARLOS S. MORALES
Director General
Gerencia de Mantenimiento, Infraestructura y Patrimonio
ENTE MUNICIPAL BIOCÓRDOBA
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

MEMORIA DESCRIPTIVA DE PROYECTO

La obra consiste en trabajos de mantenimiento y reparación de distintos sectores del Parque Sarmiento, a continuación, detallados.

Se prevé para la realización de los trabajos un plazo de obra de 120 días.

VEREDAS

Se realizarán trabajos de mantenimiento y reparación de veredas en distintos sectores del Parque Sarmiento. Las mismas denotan daños ocasionados por el propio uso, paso del tiempo y crecimiento de raíces bajo su trazado que propiciaron su deterioro.

Los tramos a intervenir, relevados por la Inspección y demarcados en los planos adjuntos, suman una superficie aproximada de 400 m².

Los trabajos consistirán en la reparación de contrapiso y reposición/reemplazo de mosaicos calcáreos donde se encuentren faltantes o en mal estado.

Sobre ambas manos de la calle Amado J. Roldan las veredas de piedra lavada presentan notables daños, con quebraduras y tramos faltantes. En este sector deberá extraerse la totalidad del solado existente para la ejecución de nuevos contrapisos y su reemplazo por solado de hormigón.

CICLOVÍAS

Se realizarán tareas de mantenimiento y reparación de la ciclovía que atraviesa distintos sectores del Parque Sarmiento. La misma denota daños ocasionados por el paso del tiempo, socavamiento del suelo subrasante y crecimiento de raíces bajo su trazado que propiciaron la aparición de fisuras y cambios de nivel.

Los tramos a intervenir, relevados por la Inspección y demarcados en los planos adjuntos, suman una superficie aproximada de 1800 m².

Los trabajos consistirán en la reparación de baches y reemplazo de pavimento de hormigón donde este se encuentre faltante o en mal estado.

SKATE PARK

Se realizarán trabajos de mantenimiento y reparación del alambrado de seguridad que circunda actualmente el Skate Park del parque. El mismo es un cerco olímpico, compuesto de postes de hormigón premoldeados y alambre romboidal tejido. La reparación del mismo consistirá en la reacondicionamiento o reposición de alambrado tejido de similares características al existente donde este se encuentre faltante o en mal estado. Los postes de hormigón que por su estado y anclaje con el terreno no permitan su mantención serán reemplazados por nuevos de similares características

CARLOS S. MORALES
Gerencia de Mantenimiento, Infraestructura y Patrimonio
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

Para evitar ingresos no autorizados, vandalismo y el crecimiento de malezas cuyo mantenimiento compromete la integridad del alambrado, se propone la ejecución de un cordón inferior de hormigón armado a lo largo de toda la extensión del cerco.

Se propone a su vez la fabricación, provisión y colocación de un portón metálico de dos hojas para acceso de vehículos y/o elementos de gran porte que requieran eventualmente situarse dentro del predio.

Entre los trabajos de mantenimiento se incluyen también el tensado de alambres, pintado de superficies y provisión de señalética.


Arq. CARLOS S. MORALES
Director General
Gerencia de Mantenimiento, Infraestructura y Patrimonio
ENTE MUNICIPAL BIOCÓRDOBA
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA