


PRESUPUESTO DE OBRA:
"AMPLIACION DE JARDÍN MATERNAL MUNICIPAL ARCOIRIS - B° VILLA EL LIBERTADOR"

Ítem	Descripción	U.M.	Cant	P. Unit	P. Total
1	TRABAJOS PREPARATORIOS				
1.1	Provisión de Obrador (oficina y depósito) y baño químico	mes	3,00	\$ 278.656,70	\$ 835.970,10
1.2	Cerramiento de obra (puntal, malla Sima y 1/2 sombra)	m ²	40,10	\$ 1318,20	\$ 52.859,82
1.3	Replanteo	gl	1,00	\$ 206.558,90	\$ 206.558,90
1.4	Cartel de obra	un	1,00	\$ 84.093,50	\$ 84.093,50
1.5	Estudio de escurrimientos de agua	gl	1,00	\$ 84.093,50	\$ 84.093,50
1.6	Estudio de suelos	gl	1,00	\$ 84.093,50	\$ 84.093,50
1.7	Calculo estructural	gl	1,00	\$ 69.870,70	\$ 69.870,70
1.8	Proyecto ejecutivo	gl	1,00	\$ 365.624,00	\$ 365.624,00
2	DEMOLICIONES				
2.1	Demolición de solado	m ²	75,70	\$ 1.188,30	\$ 89.954,31
2.3	Demolición de muros	m ²	44,17	\$ 1.352,80	\$ 59.753,18
2.5	Demolición de aberturas	m ²	18,80	\$ 914,10	\$ 17.185,08
2.7	Retiro de material de demolición en contenedor	gl	1,00	\$ 41.464,50	\$ 41.464,50
3	MOVIMIENTOS DE TIERRA				
3.1	Excavación para zanjas de desagües pluviales	m ³	5,00	\$ 5.180,20	\$ 25.901,00
3.2	Excavación para plateas y contrapisos	m ³	74,58	\$ 4.853,10	\$ 361.944,20
3.3	Relleno y compactación c/mat aporte 0-20 -60cm de altura	m ³	74,58	\$ 11.882,80	\$ 886.219,22
4	ESTRUCTURAS METÁLICAS				
4.1	Perfiles "C" bajo cubierta de chapa (sector aula)	m ²	119,40	\$ 9.631,44	\$ 1.149.993,94
5	HORMIGÓN ARMADO				
5.1	H° A° para platea de fundación y contrapisos	m ³	23,81	\$ 32.747,30	\$ 779.713,21
5.2	H° A° para vigas y columnas de encadenados, dados y dinteles	m ³	5,82	\$ 10.212,30	\$ 59.435,59
5.3	H° A° para canaleta pluvial 7 cm	m ³	0,66	\$ 21.908,42	\$ 14.459,56
6	ALBAÑILERÍA				
6.1	Mampostería de fundación de ladrillos comunes	m ²	41,07	\$ 24.035,80	\$ 987.150,31
6.2	Muros de ladrillos huecos cerámicos portante e: 0,18 m	m ²	260,11	\$ 11.878,50	\$ 3.089.716,64
6.3	Junta vertical (entre mampostería nueva y existente)	m ²	26,60	\$ 4.747,90	\$ 126.294,14
6.4	Tabiques durlock	m ²	47,10	\$ 9.015,25	\$ 424.618,28
7	 AISLACIONES				
7.1	Aislación hidrófuga horizontal	m ²	13,69	\$ 5.795,50	\$ 79.340,40
8	CUBIERTAS DE TECHO				
8.1	Cubierta de panel de chapa de acero (MaxiRoof)	m ²	119,40	\$ 29.224,07	\$ 3.489.353,96
8.2	Babetas y cumbrera de chapa prepintada (S/detalles)	gl	1,00	\$ 286.663,57	\$ 286.663,57
8.3	Cenefas de chapa plegada prepintada (S/detalles)	gl	1,00	\$ 185.901,84	\$ 185.901,84
9	REVOQUES				
9.1	Revoque común a la cal en interiores	m ²	178,54	\$ 5.740,90	\$ 1.024.980,29
9.2	Revoque común a la cal en exteriores	m ²	106,42	\$ 6.171,60	\$ 656.781,67
9.3	Revoque impermeable (canaletas)	m ²	13,28	\$ 3.777,10	\$ 50.159,89
9.5	Revoque a nivel de capa aisladora	m ²	14,14	\$ 5.740,90	\$ 81.176,33
9.6	Revestimiento en baños	m ²	33,36	\$ 6.300,00	\$ 210.168,00
10	CIELORRASOS				
10.2	Cielorraso junta tomada con buña perimetral	m ²	157,50	\$ 8.983,60	\$ 1.414.917,00
11	PISO Y CONTRAPISO				
11.1	Contrapiso de Hormigón s/platea 7 cm	m ²	87,60	\$ 4.512,50	\$ 395.295,00
11.2	Contrapiso de Hormigón terminación peinada con borde alisado (vereda perimetral) 10 cm	m ²	25,40	\$ 7.118,20	\$ 180.802,28
11.3	Carpeta cementicia e: 3 cm	m ²	157,00	\$ 1.489,40	\$ 233.835,80
11.4	Piso de mosaico granítico compacto pulido, 40x40, tipo Blangino	m ²	157,00	\$ 10.500,20	\$ 1.648.531,40




Dipl. NACIF, MARCELO FABIÁN
 DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN Y
 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

Arq. María Belén Giroldi
 Directora General de
 Infraestructura y Equipamiento
 Municipalidad de Córdoba



12	ZOCALOS				
12.1	Zócalo granítico compacto pulido	ml	129,10	\$ 2.351,70	\$ 303.604,47
12.2	Zócalo cemento estucado exterior	ml	38,40	\$ 1.658,90	\$ 63.701,76
13	UMBRALES				
13.1	Umbrales aluminio	ml	5,10	\$ 2.728,60	\$ 13.915,86
14	ANTEPECHOS				
14.1	Antepechos prefabricados de H ²	ml	19,60	\$ 6.581,20	\$ 128.991,52
15	CARPINTERÍAS				
15.1	Carpintería de aluminio	gl	1,00	\$ 1.461.639,10	\$ 1.461.639,10
15.2	Barral antipánico	ud	1,00	\$ 42.046,70	\$ 42.046,70
16	HERRERÍA				
16.1	Rejas en ventanas y puertas (s/detalles)	m2	37,93	\$ 27.421,80	\$ 1.040.108,87
16.2	Rejillas de piso de metal desplegado canaleta con marco	m2	3,30	\$ 51.187,40	\$ 168.918,42
17	PINTURA				
17.1	Pintura Latex interior	m2	121,98	\$ 2.163,70	\$ 263.928,13
17.2	Pintura latex en cieloraso de junta tomada	m2	157,50	\$ 2.163,70	\$ 340.782,75
17.3	Pintura Latex exterior	m2	106,42	\$ 2.632,00	\$ 280.097,44
17.4	Esmalte sintético sobre carpintería y herrería	m2	37,93	\$ 14.023,90	\$ 531.926,53
17.5	Esmalte sintético sobre muros (interior aula)	m2	56,56	\$ 2.416,30	\$ 136.665,93
18	VIDRIOS Y ESPEJOS				
18.1	Espejo basculante	gl	1,00	\$ 10.420,30	\$ 10.420,30
18.2	Espejo 4mm con buña perimetral de 1/4 caña de aluminio	m2	0,34	\$ 10.915,63	\$ 3.711,31
19	VARIOS				
19.1	Señalética	gl	1,00	\$ 39.268,00	\$ 39.268,00
19.2	Pizarra blanca (para marcador)	gl	2,00	\$ 22.668,70	\$ 45.337,40
19.3	Provisión e instalación de aire acondicionado	ud	3,00	\$ 233.999,40	\$ 701.998,20
20	INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO	gl	1,00	\$ 792.599,50	\$ 792.599,50
21	INSTALACIÓN DE GAS	gl	1,00	\$ 1.223.894,10	\$ 1.223.894,10
22	INSTALACIÓN ELECTRICA E ILUMINACIÓN	gl	1,00	\$ 1.045.707,50	\$ 1.045.707,50
23	INSTALACIÓN SANITARIA	gl	1,00	\$ 2.646.420,30	\$ 2.646.420,30
24	INSTALACIÓN PLUVIAL	gl	1,00	\$ 210.000,00	\$ 210.000,00
25	INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS	gl	1,00	\$ 164.530,80	\$ 164.530,80
26	LIMPIEZA DE OBRA (PERIODICA Y FINAL)	gl	1,00	\$ 109.687,20	\$ 109.687,20
27	DOCUMENTACIÓN CONFORME A OBRA	gl	1,00	\$ 614.647,60	\$ 614.647,60
				TOTAL	\$ 32.219.424,26



Arq. María Belén Giróldi
Directora General de
Infraestructura y Equipamiento
Municipalidad de Córdoba

DR. NACIF, MARCELO FABIAN
DIRECTOR GENERAL DE GESTION Y
ADMINISTRACION DE RECURSOS
MUNICIPALIDAD DE CORDOBA



MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA.
SECRETARÍA DE EDUCACION
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS
ANÁLISIS DE PRECIOS

PRESUPUESTO DE OBRA: "AMPLIACION DE JARDÍN MATERNAL MUNICIPAL ARCOIRIS - B° VILLA EL LIBERTADOR"													
ITEM	DESIGNACION DE LAS TAREAS	UD	\$/UNITARIO	CANTIDAD	\$/TOTAL ITEM	\$/TOTAL MAT.	\$/TOTAL M. O.	\$/TOTAL EQUIPOS	\$/TOTAL ITEM	% MATERIALES	% MANO DE OBRA	% EQUIPOS	% ITEM
1	TRABAJOS PREPARATORIOS												
1.1	Provisión de Obrador (oficina y depósito) y baño químico	mes	3,00	\$ 278.656,70	\$ 835.970,10	\$ 300.949,24	\$ 401.265,65	\$ 133.755,22	\$ 835.970,10	36,00 %	48,00 %	16,00 %	2,59 %
1.2	Cerramiento de obra (puntal, malla Sima y 1/2 sombra)	ml	40,10	\$ 1318,20	\$ 52.859,82	\$ 39.116,27	\$ 12.157,76	\$ 1.585,79	\$ 52.859,82	74,00 %	23,00 %	3,00 %	0,16 %
1.3	Replanteo	gl	1,00	\$ 206.558,90	\$ 206.558,90	\$ 24.787,07	\$ 152.853,59	\$ 28.918,25	\$ 206.558,90	12,00 %	74,00 %	14,00 %	0,64 %
1.4	Cartel de obra	un	1,00	\$ 84.093,50	\$ 84.093,50	\$ 80.729,78	\$ 3.363,74	\$ 0,00	\$ 84.093,50	96,00 %	4,00 %	0,00 %	0,26 %
1.5	Estudio de escurrimientos de agua	gl	1,00	\$ 84.093,50	\$ 84.093,50	\$ 0,00	\$ 84.093,50	\$ 0,00	\$ 84.093,50	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,26 %
1.6	Estudio de suelos	gl	1,00	\$ 84.093,50	\$ 84.093,50	\$ 0,00	\$ 84.093,50	\$ 0,00	\$ 84.093,50	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,26 %
1.7	Calculo estructural	gl	1,00	\$ 69.870,70	\$ 69.870,70	\$ 0,00	\$ 69.870,70	\$ 0,00	\$ 69.870,70	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,22 %
1.8	Proyecto ejecutivo	gl	1,00	\$ 365.624,00	\$ 365.624,00	\$ 0,00	\$ 365.624,00	\$ 0,00	\$ 365.624,00	0,00 %	100,00 %	0,00 %	1,13 %
2	DEMOLICIONES												
2.1	Demolición de solado	m2	75,70	\$ 1.188,30	\$ 89.954,31	\$ 2.698,63	\$ 64.787,10	\$ 22.488,58	\$ 89.954,31	3,00 %	72,00 %	25,00 %	0,28 %
2.3	Demolición de muros	m2	44,17	\$ 1.352,80	\$ 59.753,18	\$ 1.792,80	\$ 43.022,29	\$ 14.938,29	\$ 59.753,18	3,00 %	72,00 %	25,00 %	0,19 %
2.5	Demolición de aberturas	m2	18,80	\$ 914,10	\$ 17.185,08	\$ 515,55	\$ 12.373,26	\$ 4.296,27	\$ 17.185,08	3,00 %	72,00 %	25,00 %	0,05 %
2.7	Retiro de material de demolición en contenedor	gl	1,00	\$ 41.464,50	\$ 41.464,50	\$ 0,00	\$ 8.707,55	\$ 32.756,96	\$ 41.464,50	0,00 %	21,00 %	79,00 %	0,13 %
3	MOVIMIENTOS DE TIERRA												
3.1	Excavación para zanjas de desagües pluviales	m3	5,00	\$ 5.180,20	\$ 25.901,00	\$ 0,00	\$ 24.884,96	\$ 1.036,04	\$ 25.901,00	0,00 %	96,00 %	4,00 %	0,08 %
3.2	Excavación para plateas y contrapisos	m3	74,58	\$ 4.853,10	\$ 361.944,20	\$ 0,00	\$ 173.733,22	\$ 188.210,98	\$ 361.944,20	0,00 %	48,00 %	52,00 %	1,12 %
3.3	Relleno y compactación c/mat aporte 0-20 -60cm de altura	m3	74,58	\$ 11.882,80	\$ 886.219,22	\$ 194.968,23	\$ 230.417,00	\$ 460.834,00	\$ 886.219,22	22,00 %	26,00 %	52,00 %	2,75 %
4	ESTRUCTURAS METÁLICAS												
4.1	Perfiles "C" bajo cubierta de chapa (sector aula)	m2	119,40	\$ 9.631,44	\$ 1.149.993,94	\$ 528.997,21	\$ 402.497,88	\$ 218.498,85	\$ 1.149.993,94	46,00 %	35,00 %	19,00 %	3,57 %
5	HORMIGON ARMADO												
5.1	H" A" para platea de fundación y contrapisos	m3	23,81	\$ 32.747,30	\$ 779.713,21	\$ 327.479,55	\$ 374.262,34	\$ 77.971,32	\$ 779.713,21	42,00 %	48,00 %	10,00 %	2,42 %
5.2	H" A" para vigas y columnas de encadenados, dados y dinteles	m3	5,82	\$ 10.212,30	\$ 59.435,59	\$ 24.962,95	\$ 28.529,08	\$ 5.943,56	\$ 59.435,59	42,00 %	46,00 %	10,00 %	0,18 %
5.3	H" A" para canaleta pluvial 7 cm	m3	0,66	\$ 21.908,42	\$ 14.459,56	\$ 5.783,82	\$ 7.229,78	\$ 1.445,96	\$ 14.459,56	40,00 %	50,00 %	10,00 %	0,04 %
6	ALBAÑILERÍA												
6.1	Mampostería de fundación de ladrillos comunes	m2	41,07	\$ 24.035,80	\$ 987.150,31	\$ 533.061,17	\$ 394.860,12	\$ 59.229,02	\$ 987.150,31	54,00 %	40,00 %	6,00 %	3,06 %
6.2	Muros de ladrillos huecos cerámicos portante a: 0,18 m	m2	260,11	\$ 11.878,50	\$ 3.089.716,64	\$ 1.915.624,31	\$ 1.050.503,68	\$ 123.588,67	\$ 3.089.716,64	62,00 %	34,00 %	4,00 %	9,59 %
6.3	Junta vertical (entre mampostería nueva y existente)	m2	26,60	\$ 4.747,90	\$ 126.294,14	\$ 75.776,48	\$ 44.202,95	\$ 6.314,71	\$ 126.294,14	60,00 %	35,00 %	5,00 %	0,39 %
6.4	Tebiques durlock	m2	47,10	\$ 9.015,25	\$ 424.618,28	\$ 178.339,68	\$ 220.801,50	\$ 25.477,10	\$ 424.618,28	42,00 %	52,00 %	6,00 %	1,32 %
7	 AISLACIONES												
7.1	Aislación hidrófuga horizontal	m2	13,69	\$ 5.795,50	\$ 79.340,40	\$ 12.894,46	\$ 65.059,12	\$ 1.586,81	\$ 79.340,40	16,00 %	82,00 %	2,00 %	0,25 %
8	CUBIERTAS DE TECHO												
8.1	Cubierta de panel de chapa de acero (MaxiRoof)	m2	119,40	\$ 29.224,07	\$ 3.489.353,96	\$ 1.639.996,36	\$ 1.639.996,36	\$ 209.361,24	\$ 3.489.353,96	47,00 %	47,00 %	6,00 %	10,83 %
8.2	Babetas y cumbrera de chapa prepintada (S/detalles)	gl	1,00	\$ 286.663,57	\$ 286.663,57	\$ 186.331,32	\$ 68.885,71	\$ 11.466,54	\$ 286.663,57	65,00 %	31,00 %	4,00 %	0,89 %
8.3	Cenefas de chapa pliegada prepintada (S/detalles)	gl	1,00	\$ 185.901,84	\$ 185.901,84	\$ 122.895,21	\$ 55.770,55	\$ 7.436,07	\$ 185.901,84	66,00 %	30,00 %	4,00 %	0,58 %
9	REVOQUES												
9.1	Revoque común a la cal en interiores	m2	178,54	\$ 5.740,90	\$ 1.024.980,29	\$ 92.248,23	\$ 891.732,85	\$ 40.999,21	\$ 1.024.980,29	9,00 %	87,00 %	4,00 %	3,16 %
9.2	Revoque común a la cal en exteriores	m2	105,42	\$ 6.171,60	\$ 656.781,67	\$ 52.542,53	\$ 577.967,87	\$ 26.271,27	\$ 656.781,67	8,00 %	88,00 %	4,00 %	2,04 %
9.3	Revoque impermeable (canaletas)	m2	13,28	\$ 3.777,10	\$ 50.159,89	\$ 11.035,18	\$ 37.118,32	\$ 2.006,40	\$ 50.159,89	22,00 %	74,00 %	4,00 %	0,16 %
9.5	Revoque a nivel de capa aisladora	m2	14,14	\$ 5.740,90	\$ 81.176,33	\$ 17.858,79	\$ 60.070,48	\$ 3.247,05	\$ 81.176,33	22,00 %	74,00 %	4,00 %	0,25 %

Exp. N° 026667 Año 2022 Folio 228

Dl. NACIF, MARCELO FABIÁN
DIRECTOR GENERAL DE GESTION Y
ADMINISTRACION DE RECURSOS
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

Arq. Maria Beien Grolodi
Directora General de
Infraestructura y Equipamiento
Municipalidad de Córdoba

9.6	Revestimiento en baños	m2	33,36	\$ 6.300,00	\$ 210.168,00	\$ 18.915,12	\$ 182.846,16	\$ 8.406,72	\$ 210.168,00	9,00 %	87,00 %	4,00 %	0,65 %
10	CIELORRASOS												
10.2	Cielorraso junta tomada con buña perimetral	m2	157,50	\$ 8.893,60	\$ 1.414.917,00	\$ 594.265,14	\$ 735.756,84	\$ 84.895,02	\$ 1.414.917,00	42,00 %	52,00 %	6,00 %	4,39 %
11	PISO Y CONTRAPISO												
11.1	Contrapiso de Hormigón s/platea 7 cm	m2	87,60	\$ 4.512,50	\$ 395.295,00	\$ 158.118,00	\$ 221.365,20	\$ 15.811,80	\$ 395.295,00	40,00 %	56,00 %	4,00 %	1,23 %
11.2	Contrapiso de Hormigón terminación peinada con borde alinado (vereda perimetral) 10 cm	m2	25,40	\$ 7.118,20	\$ 180.802,28	\$ 112.097,41	\$ 63.280,80	\$ 5.424,07	\$ 180.802,28	62,00 %	35,00 %	3,00 %	0,56 %
11.3	Carpeta cementicia a: 3 cm	m2	157,00	\$ 1.489,40	\$ 233.835,80	\$ 144.978,20	\$ 81.842,53	\$ 7.015,07	\$ 233.835,80	62,00 %	35,00 %	3,00 %	0,73 %
11.4	Piso de mosaico granítico compacto pulido 40x40, tipo Blangino	m2	157,00	\$ 10.500,20	\$ 1.648.531,40	\$ 690.206,96	\$ 659.412,56	\$ 98.911,88	\$ 1.648.531,40	54,00 %	40,00 %	6,00 %	5,12 %
12	ZOCALOS												
12.1	Zócalo granítico compacto pulido	ml	129,10	\$ 2.351,70	\$ 303.604,47	\$ 191.270,82	\$ 103.225,52	\$ 9.108,13	\$ 303.604,47	63,00 %	34,00 %	3,00 %	0,94 %
12.2	Zócalo cemento estucado exterior	ml	38,40	\$ 1.658,90	\$ 63.701,76	\$ 24.206,67	\$ 36.947,02	\$ 2.548,07	\$ 63.701,76	38,00 %	58,00 %	4,00 %	0,20 %
13	UMBRALES												
13.1	Umbrales aluminio	ml	5,10	\$ 2.728,60	\$ 13.915,86	\$ 8.766,99	\$ 4.731,39	\$ 417,48	\$ 13.915,86	63,00 %	34,00 %	3,00 %	0,04 %
14	ANTEPECHOS												
14.1	Antepechos prefabricados de H"	ml	19,60	\$ 6.581,20	\$ 128.991,52	\$ 82.554,57	\$ 42.567,20	\$ 3.669,75	\$ 128.991,52	64,00 %	33,00 %	3,00 %	0,40 %
15	CARPINTERÍAS												
15.1	Carpintería de aluminio	gl	1,00	\$ 1.461.639,10	\$ 1.461.639,10	\$ 1.227.776,84	\$ 175.396,69	\$ 58.465,56	\$ 1.461.639,10	84,00 %	12,00 %	4,00 %	4,54 %
15.2	Barral antipánico	ud	1,00	\$ 42.046,70	\$ 42.046,70	\$ 35.739,70	\$ 5.045,60	\$ 1.261,40	\$ 42.046,70	85,00 %	12,00 %	3,00 %	0,13 %
16	HERRERÍA												
16.1	Rejas en ventanas y puertas (s/detalles)	m2	37,93	\$ 27.421,80	\$ 1.040.108,87	\$ 644.867,50	\$ 353.637,02	\$ 41.804,35	\$ 1.040.108,87	62,00 %	34,00 %	4,00 %	3,23 %
16.2	Rejillas de piso de metal desplegado canaleta con marco	m2	3,30	\$ 51.187,40	\$ 168.918,42	\$ 104.729,42	\$ 57.432,26	\$ 6.756,74	\$ 168.918,42	62,00 %	34,00 %	4,00 %	0,52 %
17	PINTURA												
17.1	Pintura Latex Interior	m2	121,98	\$ 2.163,70	\$ 263.928,13	\$ 176.831,84	\$ 65.982,03	\$ 21.114,25	\$ 263.928,13	67,00 %	25,00 %	8,00 %	0,82 %
17.2	Pintura latex en cielorraso de junta tomada	m2	157,50	\$ 2.163,70	\$ 340.782,75	\$ 228.324,44	\$ 78.380,03	\$ 34.078,28	\$ 340.782,75	67,00 %	23,00 %	10,00 %	1,06 %
17.3	Pintura Latex exterior	m2	106,42	\$ 2.632,00	\$ 280.097,44	\$ 187.665,28	\$ 70.024,36	\$ 22.407,80	\$ 280.097,44	67,00 %	25,00 %	8,00 %	0,67 %
17.4	Esmalte sintético sobre carpintería y herrería	m2	37,93	\$ 14.023,90	\$ 531.926,53	\$ 356.390,77	\$ 138.300,90	\$ 37.234,86	\$ 531.926,53	67,00 %	26,00 %	7,00 %	1,65 %
17.5	Esmalte sintético sobre muros (interior aula)	m2	56,56	\$ 2.416,30	\$ 136.665,93	\$ 91.566,17	\$ 35.533,14	\$ 9.566,61	\$ 136.665,93	67,00 %	26,00 %	7,00 %	0,42 %
18	VIDRIOS Y ESPEJOS												
18.1	Espejo basculante	gl	1,00	\$ 10.420,30	\$ 10.420,30	\$ 8.857,26	\$ 1.250,44	\$ 312,61	\$ 10.420,30	85,00 %	12,00 %	3,00 %	0,03 %
18.2	Espejo 4mm con buña perimetral de 1/4 caño de aluminio	m2	0,34	\$ 10.915,63	\$ 3.711,31	\$ 3.154,62	\$ 445,36	\$ 111,34	\$ 3.711,31	85,00 %	12,00 %	3,00 %	0,01 %
19	VARIOS												
19.1	Señalética	gl	1,00	\$ 39.268,00	\$ 39.268,00	\$ 30.629,04	\$ 7.853,60	\$ 785,36	\$ 39.268,00	78,00 %	20,00 %	2,00 %	0,12 %
19.2	Pizarra blanca (para marcador)	gl	2,00	\$ 22.668,70	\$ 45.337,40	\$ 43.523,90	\$ 1.360,12	\$ 453,37	\$ 45.337,40	96,00 %	3,00 %	1,00 %	0,14 %
19.3	Provisión e instalación de aire acondicionado	ud	3,00	\$ 233.999,40	\$ 701.998,20	\$ 315.899,19	\$ 350.999,10	\$ 35.099,91	\$ 701.998,20	45,00 %	50,00 %	5,00 %	2,18 %
20	INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO												
20.1	Instalación de gas	gl	1,00	\$ 1.223.894,10	\$ 1.223.894,10	\$ 1.003.593,16	\$ 183.584,12	\$ 36.716,82	\$ 1.223.894,10	82,00 %	15,00 %	3,00 %	3,80 %
22	INSTALACIÓN ELECTRICA E ILUMINACIÓN												
22.1	Instalación eléctrica	gl	1,00	\$ 1.045.707,50	\$ 1.045.707,50	\$ 470.568,38	\$ 522.853,75	\$ 52.285,38	\$ 1.045.707,50	45,00 %	50,00 %	5,00 %	3,25 %
23	INSTALACIÓN SANITARIA												
23.1	Instalación sanitaria	gl	1,00	\$ 2.646.420,30	\$ 2.646.420,30	\$ 2.170.064,65	\$ 396.963,05	\$ 79.392,61	\$ 2.646.420,30	82,00 %	15,00 %	3,00 %	8,21 %
24	INSTALACIÓN PLUVIAL												
24.1	Instalación pluvial	gl	1,00	\$ 210.000,00	\$ 210.000,00	\$ 172.200,00	\$ 31.500,00	\$ 6.300,00	\$ 210.000,00	82,00 %	15,00 %	3,00 %	0,65 %
25	INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS												
25.1	Instalación de voz y datos	gl	1,00	\$ 164.530,80	\$ 164.530,80	\$ 77.329,48	\$ 80.620,09	\$ 6.581,23	\$ 164.530,80	47,00 %	49,00 %	4,00 %	0,51 %
26	LIMPIEZA DE OBRA (PERIÓDICA Y FINAL)												
26.1	Limpieza de obra	gl	1,00	\$ 109.687,20	\$ 109.687,20	\$ 0,00	\$ 100.912,22	\$ 8.774,98	\$ 109.687,20	0,00 %	92,00 %	8,00 %	0,34 %
27	DOCUMENTACIÓN CONFORME A OBRA												
27.1	Documentación	gl	1,00	\$ 614.647,60	\$ 614.647,60	\$ 73.757,71	\$ 393.374,46	\$ 147.515,42	\$ 614.647,60	12,00 %	64,00 %	24,00 %	1,91 %
TOTAL GENERAL					\$ 32.219.424,26	\$ 16.019.833,92	\$ 13.472.327,55	\$ 2.727.262,89	\$ 32.219.424,26				100,00 %
						49,72 %	41,81 %	8,47 %	100,00 %				

Dip. NACIE MARCELO FABIAN
DIRECTOR GENERAL DE GESTION Y
ADMINISTRACION DE RECURSOS
MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

Arq. Maria Belen Girolidi
Directora General de
Infraestructura y Equipamiento
Municipalidad de Córdoba