

MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA.

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA

OBRA : "REFUERZO ESTRUCTURAL EN SALA MAYOR DEL CENTRO CULTURAL GENERAL PAZ"

ESTRUCTURA DE COSTOS

ITEM	DESIGNACION DE LAS TAREAS	UD	CANTIDAD	\$/UNITARIO	\$/TOTAL MATERIALES	\$/TOTAL M. O.	\$/TOTAL EQUIPOS	\$/TOTAL ITEM	% MATERIALES	% MANO DE OBRA	% EQUIPOS	% ITEM
1	TRABAJOS PRELIMINARES											
1,1	Alquiler baño químico	mes	4,00	\$ 31.671,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 126.684,00	\$ 126.684,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,07%
1,2	Vallado del sector de trabajo	ml	52,00	\$ 3.119,63	\$ 64.466,53	\$ 96.132,02	\$ 1.622,21	\$ 162.220,76	39,74%	59,26%	1,00%	0,09%
1,3	Cartel de obra	ud	1,00	\$ 217.350,00	\$ 201.048,75	\$ 14.127,75	\$ 2.173,50	\$ 217.350,00	92,50%	6,50%	1,00%	0,12%
1,4	Provision de obrador	mes	4,00	\$ 37.671,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 150.684,00	\$ 150.684,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,08%
1,5	Movilidad de obra	mes	4,00	\$ 292.000,00	\$ 0,00	\$ 724.160,00	\$ 443.840,00	\$ 1.168.000,00	0,00%	62,00%	38,00%	0,65%
1,6	Planos conforme a obra	gl	1,00	\$ 1.240.000,00	\$ 0,00	\$ 1.240.000,00	\$ 0,00	\$ 1.240.000,00	0,00%	100,00%	0,00%	0,69%
1,7	Colegiación y tareas profesionales	gl	1,00	\$ 3.240.000,00	\$ 0,00	\$ 3.240.000,00	\$ 0,00	\$ 3.240.000,00	0,00%	100,00%	0,00%	1,81%
2	DEMOLICIONES											
2,1	Demolicion de contrapisos y carpetas	m2	422,00	\$ 2.216,00	\$ 0,00	\$ 770.658,76	\$ 164.586,75	\$ 935.152,00	0,00%	82,41%	17,60%	0,52%
2,2	Extraccion de instalaciones (electrica y gas).-	gl	1,00	\$ 268.400,00	\$ 0,00	\$ 254.980,00	\$ 13.420,00	\$ 268.400,00	0,00%	95,00%	5,00%	0,15%
2,3	Retiro de material de demolición en contenedor	Cont.	42,00	\$ 27.895,89	\$ 0,00	\$ 536.136,69	\$ 635.490,69	\$ 1.171.627,38	0,00%	45,76%	54,24%	0,65%
3	EXCAVACIONES Y TERRAPLENAMIENTO											
3,1	Excavación para zapatas, vigas de fundación y bases de columnas	m3	162,00	\$ 67.275,00	\$ 0,00	\$ 10.789.564,50	\$ 108.985,50	\$ 10.898.550,00	0,00%	99,00%	1,00%	6,09%
3,2	Excavacion para instalaciones	m3	12,00	\$ 3.577,15	\$ 0,00	\$ 42.496,54	\$ 429,26	\$ 42.925,80	0,00%	99,00%	1,00%	0,02%
4	HORMIGÓN ARMADO											
4,1	Hº Aº para zapatas y bases de columnas	m3	146,00	\$ 99.153,00	\$ 8.474.448,27	\$ 5.712.362,97	\$ 289.526,76	\$ 14.476.338,00	58,54%	39,46%	2,00%	8,09%
4,2	Hº Aº para dado base columna metalica.-	m3	2,20	\$ 102.840,00	\$ 132.445,58	\$ 89.277,46	\$ 4.524,96	\$ 226.248,00	58,54%	39,46%	2,00%	0,13%
5	ESTRUCTURA METALICA											
5,1	UPN para columnas tipo cajon	ml.	370,00	\$ 74.545,77	\$ 15.462.433,56	\$ 9.769.521,88	\$ 2.349.980,98	\$ 27.581.936,42	56,06%	35,42%	8,52%	15,42%
5,2	Puntales caño 80x80x3,2	ml.	110,00	\$ 19.826,54	\$ 692.223,82	\$ 853.393,77	\$ 635.301,82	\$ 2.180.919,41	31,74%	39,13%	29,13%	1,22%
5,3	Arriostramiento - diagonales	ml.	195,00	\$ 27.541,58	\$ 2.301.305,19	\$ 1.466.175,77	\$ 1.603.126,25	\$ 5.370.607,21	42,85%	27,30%	29,85%	3,00%
5,4	Vigas principales	ml.	194,50	\$ 109.415,03	\$ 13.511.448,80	\$ 5.496.940,03	\$ 2.272.834,67	\$ 21.281.223,50	63,49%	25,83%	10,68%	11,90%
5,5	Correas	ml.	284,50	\$ 77.743,29	\$ 13.863.540,68	\$ 6.093.499,45	\$ 2.160.925,21	\$ 22.117.965,34	62,68%	27,55%	9,77%	12,36%
5,6	Base de columnas	ud	55,00	\$ 110.012,84	\$ 2.947.904,12	\$ 1.576.814,07	\$ 1.525.988,13	\$ 6.050.706,32	48,72%	26,06%	25,22%	3,38%
5,7	Mensula	ud	234,00	\$ 39.546,73	\$ 3.145.412,70	\$ 3.437.837,06	\$ 2.670.685,80	\$ 9.253.935,56	33,99%	37,15%	28,86%	5,17%
5,8	Union Viga - Correa / Correa - Correa	ud	184,00	\$ 39.087,21	\$ 2.137.476,05	\$ 4.292.213,01	\$ 762.356,87	\$ 7.192.045,92	29,72%	59,68%	10,60%	4,02%
5,9	Union Viga - Losa	ud	244,00	\$ 31.218,44	\$ 3.760.660,72	\$ 2.712.520,32	\$ 1.144.118,37	\$ 7.617.299,42	49,37%	35,61%	15,02%	4,26%
5,10	Pintura anticorrosiva	gl	1,00	\$ 1.044.141,58	\$ 429.142,19	\$ 594.116,56	\$ 20.882,83	\$ 1.044.141,58	41,10%	56,90%	2,00%	0,58%
6	PISO, CONTRAPISO Y CARPETA											
06.01	Contrapiso de hormigon de cascote s/terreno natural (e 0,10 m)	m2	184,00	\$ 3.260,00	\$ 306.158,34	\$ 287.683,26	\$ 5.998,40	\$ 599.840,00	51,04%	47,96%	1,00%	0,34%
06.02	Piso de cemento alisado, rodillado o peinado .	m2	470,00	\$ 8.420,00	\$ 2.695.780,88	\$ 1.142.897,12	\$ 118.722,00	\$ 3.957.400,00	68,12%	28,88%	3,00%	2,21%
7	ZÓCALOS											
07.01	Zócalo cemento (h: 0,30m)	ml.	88,00	\$ 3.684,00	\$ 32.419,20	\$ 288.530,88	\$ 3.241,92	\$ 324.192,00	10,00%	89,00%	1,00%	0,18%
8	CIELORRASO											
08.01	Reparacion de cielorraso aplicado a la cal	m2	362,00	\$ 5.122,00	\$ 350.437,00	\$ 1.466.643,72	\$ 37.083,28	\$ 1.854.164,00	18,90%	79,10%	2,00%	1,04%
9	PINTURA											
09.01	Pintura latex en cielorraso - s.s.	m2	470,00	\$ 2.663,77	\$ 654.781,30	\$ 572.151,16	\$ 25.039,44	\$ 1.251.971,90	52,30%	45,70%	2,00%	0,70%
09.02	Pintura latex interior - s.s.	m2	1388,00	\$ 2.573,19	\$ 2.194.740,65	\$ 1.341.131,19	\$ 35.715,88	\$ 3.571.587,72	61,45%	37,55%	1,00%	2,00%

09.03	Esmalte sintético sobre metal.-	m2	1120,00	\$ 3.684,85	\$ 1.696.210,15	\$ 2.348.281,21	\$ 82.540,64	\$ 4.127.032,00	41,10%	56,90%	2,00%	2,31%
10	INSTALACIÓN ELÉCTRICA											
10.01	Instalacion electrica e iluminacion S.S. (s/planos)	gl	1,00	\$ 11.420.774,00	\$ 4.796.725,08	\$ 5.481.971,52	\$ 1.142.077,40	\$ 11.420.774,00	42,00%	48,00%	10,00%	6,38%
10.02	Instalacion para bombas de achique	gl	1,00	\$ 1.845.600,00	\$ 775.152,00	\$ 885.888,00	\$ 184.560,00	\$ 1.845.600,00	42,00%	48,00%	10,00%	1,03%
11	VARIOS											
11.01	Equipos	gl	1,00	\$ 4.268.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.268.400,00	\$ 4.268.400,00	0,00%	0,00%	100,00%	2,39%
12	LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA											
12.01	Limpieza periódica y Final de obra	GL	1,00	\$ 1.640.000,00	\$ 32.800,00	\$ 852.800,00	\$ 754.400,00	\$ 1.640.000,00	2,00%	52,00%	46,00%	0,92%

TOTAL GENERAL					\$ 80.659.161,55	\$ 74.470.906,68	\$ 23.745.947,54	\$ 178.875.922,25	45,09%	41,63%	13,28%	100,00%
---------------	--	--	--	--	------------------	------------------	------------------	-------------------	--------	--------	--------	---------

El presente presupuesto asciende a la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS CON VEINTICINCO CENTAVOS confeccionado con precios vigentes al mes de Abril del 2023