EXPTE Nº: 6851 AÑO: 24 FOLIO: 24

SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA

Nº 101/2024

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Artículo 1º) OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: El Ente de Servicios y Obras Públicas solicita la contratación del "Servicio de Equipo Elevador Autocargador Roll Off a Cable en CTR Rancagua" por el período de doce (12) meses, comprendido entre el 1/6/2024 y el 31/5/2025, según el siguiente detalle:

Descripción	Importe mensual	Período	Meses	Total
Servicio de Equipo Elevador Autocargador Roll Off a Cable en CTR Rancagua.	$12.000.000,00	1/6/2024 al 31/5/2025	12	$144.000.000,00

El servicio consiste en realizar las tareas de movimiento y traslado de los volquetes que se encuentran ubicados en el Centro de Transferencia de Residuos (CTR) Rancagua, sito en Avenida Rancagua N° 4.431 de la ciudad de Córdoba, dependiente del Ente de Servicios y Obras Públicas.-

Este servicio consiste en la colocación y retiro diario de ocho (8) contenedores del Tipo Roll Off con una capacidad de 20 metros cúbicos cada uno de ellos, realizada con un vehículo y chofer, de lunes a viernes en el horario de 8:00 a 16:00 horas; estimándose en aproximadamente seiscientas ochenta (680) toneladas mensuales la cantidad de material que deberá ser trasladada y en tres (3) o cuatro (4) viajes por día.-

La disposición de final, de los residuos almacenados en dichos contenedores, será en el Predio Piedras Blancas, la Escombrera Municipal en sus dos (2) direcciones, los Centros Verdes y/o en los sitios que la Gerencia de Economía Circular del Ente de Servicios y Obras Públicas designe a tal efecto.-

Es a cargo de la adjudicataria el vehículo para la prestación del presente servicio, la caja contenedora de los residuos, el chofer, combustible, seguros de los trabajadores y del equipo utilizado, los repuestos que pudiera demandar el servicio ante eventuales roturas y todo otro gasto necesario que se pudiera derivar para la correcta prestación del servicio.-

El Equipo Elevador Autocargador Roll Off a Cable deberá tener una capacidad de hasta 20 toneladas, sistema hidráulico de dos cilindros telescópicos de elevación y dos para cable central de acero para elevar cualquier tipo de caja, con rodillo compensador de carga y toma de fuerza, con pluma de prolongación y rolo estabilizador. Además de tubos conformados con chapa de 5 mm de espesor con soldaduras continuas, dos placas laterales de 1 mm de espesor, rolo trasero embrujado con cola extensibles. Deberá estar equipado con sistema de adaptación de hidrogrúa y contar con caja de herramientas instalada tras la cabina, porta-matafuegos externo de 5 kg y reflectores instalados en cabina trasera.-

Inés Orellana
... de Adm. y Finanzas
... Servicios y Obras Públicas
... Municipalidad de Córdoba

Dr. MARTÍN F. PAUTASSO
GERENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS
... SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA